







Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Потолки		Стены или перегородки		Полы		Примечание
	Площадь, м²	Вид отделки	Площадь, м²	Вид отделки	Тип пола	Площадь, м²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1				– сотовый поликарбонат			
2	445,0	Сэндвич – панели кровельные KS 1000 RW 50 PIR PES/PES (RAL1014/RAL9003), ER/ER	165,6 31,3	– грунтовка – плиточный клей – керамическая плитка до отм. +2.800 – от отм. +2.800 окраска водоэмульсионной краской;			Данные по отделке доильной ямы см. примечание
3			63,4 31,3	– грунтовка – плиточный клей – керамическая плитка до отм. +2.800 – от отм. +2.800 окраска водоэмульсионной краской;	2	70,2	
4, 5, 19, 20, 21	18,1	Подвесной потолок типа "Армстронг".	108,1	– грунтовка – плиточный клей – керамическая плитка	3	20,3	
6,14	66,3		155,2	– грунтовка, шпатлевка, затирка, грунтовка – окраска водоэмульсионной краской;	2	67,6	
9, 10, 11, 12	117,2		284,8	– грунтовка, шпатлевка, затирка, грунтовка – окраска водоэмульсионной краской;	4	117,2	
13, 22, 23	216,3		471,8	– грунтовка, шпатлевка, затирка, грунтовка – окраска водоэмульсионной краской;	1	220,6	
7, 24	30,9	Шпатлевание, окраска водоэмульсионной краской	96,8	– грунтовка, шпатлевка, затирка, грунтовка – окраска водоэмульсионной краской;	1	31,2	
8	30,7		76,3	– грунтовка, шпатлевка, затирка, грунтовка – окраска водоэмульсионной краской;	3	31,2	
15, 17	264,1		238,7	– грунтовка – плиточный клей – керамическая плитка	7	264,1	
16	19,1		49,3	– грунтовка – плиточный клей – керамическая плитка	6	19,1	
18	16,6		57,4	– грунтовка, шпатлевка, затирка, грунтовка – окраска водоэмульсионной краской;	2	17,0	

Экспликация полов

Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь
1		– Керамогранитная плитка с неполированной нескользящей поверхностью (КМ0) –10 мм – клей – 10 мм – Цементно-песчаная стяжка М150 – 80мм; – Ж/Б плита – 150мм; (Бетон кл. В25, армирование Ф10 А500С ш.200) – Полиэтиленовая пленка, 200мк – ПГС с разм. фр. зерен гравия 20..40мм – 150мм; ($К_{упл}$=1,2) – Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)	251,8
2		– Керамическая плитка с неполированной нескользящей поверхностью (КМ0) –10 мм – клей – 10 мм – Цементно-песчаная стяжка М150 – 80мм; – Ж/Б плита – 150мм; (Бетон кл. В25, армирование Ф10 А500С ш.200) – Полиэтиленовая пленка, 200мк – ПГС с разм. фр. зерен гравия 20..40мм – 150мм; ($К_{упл}$=1,2) – Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)	85,0
3		– Керамическая плитка с неполированной нескользящей поверхностью (КМ0) –10 мм – Клей вагостойкий – 10 мм – Цементно-песчаная стяжка М150 – 80мм; – Ж/Б плита – 150мм; (Бетон кл. В25, армирование Ф10 А500С ш.200) – Полиэтиленовая пленка, 200мк – ПГС с разм. фр. зерен гравия 20..40мм – 150мм; ($К_{упл}$=1,2) – Уплотнённый грунт (Купл.=0,95) – Коммерческий линолеум толщиной –2,0 мм	44,4
4		– Клей – 1 мм – Цементно-песчаная стяжка М150 – 80мм; – Ж/Б плита – 150мм; (Бетон кл. В25, армирование Ф10 А500С ш.200) – Полиэтиленовая пленка, 200мк – ПГС с разм. фр. зерен гравия 20..40мм – 150мм; ($К_{упл}$=1,2) – Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)	117,2
5*		– Шлифованный мелкозернитый бетон прочностью 40 МПа – 25 мм – Цементно-песчаная стяжка М150 – 80мм; – Монолитный железобетон кл.В25–200мм,(армирование Ф10 А500С ш.200) – Подготовка бетон В7.5 – 100мм; – ПГС с разм. фр. зерен гравия 20..40мм – 100мм; ($К_{упл}$=1,2) – Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)	118,2
6		– Керамическая плитка с неполированной нескользящей поверхностью (КМ0) –10 мм – Цементно-песчаная стяжка М150 – 80мм; – Ж/Б плита – 200 мм; (Бетон кл. В25, армирование Ф10 А500С ш.200) – Полиэтиленовая пленка, 200мк – ПГС с разм. фр. зерен гравия 20..40мм – 150мм; ($К_{упл}$=1,2) – Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)	19,1
7		– Шлифованный мелкозернитый бетон прочностью 40 МПа – 25 мм – Цементно-песчаная стяжка М150 – 80мм; – Ж/Б плита – 200 мм; (Бетон кл. В25, армирование Ф10 А500С ш.200) – Полиэтиленовая пленка, 200мк – ПГС с разм. фр. зерен гравия 20..40мм – 150мм; ($К_{упл}$=1,2) – Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)	264,1

* Отделка пола доильной ямы

Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь
8		– Шлифованный мелкозернитый бетон прочностью 40 МПа – 25 мм – Цементно-песчаная стяжка М150 – 80мм; – Ж/Б плита – 150мм; (Бетон кл. В25, армирование Ф10 А500С ш.200) – Полиэтиленовая пленка, 200мк – ПГС с разм. фр. зерен гравия 20..40мм – 150мм; ($К_{упл}$=1,2) – Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)	70,2

РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Наименование	Кол-во
Стяжка из цем.-песчаного р-ра М150 толщ.30мм	823,5 м²
Пленка ПЭ техническая толщ. 200 мкн с проклейкой швов-1мм	823,5 м²
Утеплитель плиты минераловатные Техноруф В60 толщ.50 мм	41,2 м³
Утеплитель плиты минераловатные Техноруф Н35 толщ.80 мм	65,9 м³
Пароизоляция Технозласт ЭПП СТО72746455-3.1.11-2015 –4мм	823,5 м²

Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата	3/04-23- АР3		
						«Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11 в ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района		
Исполнит.		Гуляева			24.06.24	Доильно-молочный блок с АБК (позиция 3 по ПЗУ)	Стадия: Р	Лист: 1	Листов:
Н. контр.		Рукинова			24.06.24	Ведомость отделки помещений, экспликация полов	ООО "ГЕОпроект"		
ГИП		Кулаков			24.06.24				

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№