Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:	
Заказчик	АО Родина, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Красная, д. 119
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	МТФ № 2 станица Новопластуновская Павловский район Краснодарский край
Адрес поставки (местоположение объекта):	станица Новопластуновская Павловский район Краснодарский край
Для каких целей закупаем материал	В целях поддержания оптимальной температуры воздуха в корпусах
Ответственный по вопросам технического задания (ФИО, телефон):	Стадник Дмитрий Викторович Тел: +79182401343
Ответственный за прием материалов	Стадник Дмитрий Викторович Тел: +79182401343
Срок поставки:	Июнь 2024
Общие требования к материалам	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	№ Корпуса	Размер штор, м	Кол-во	Примечание	
1	Телятник №4	55х5,9	1	Электро привод	ШТОРЫ автоматические для корпусов содержания КРС. По принципу открытия штор: открытие снизу вверх при одновременном скручивании с фиксацией в верхнем положении. По виду привода: Электропривод. Мотор-Редукторы червячные. Эксплуатация при температурс:+-30 градусов. Полностью защищен от пыли и струй воды. По виду ограждения: Ограждение трубами алюминиевыми Ф50мм высокой жёсткости. Ткань: Штора из светопрозрачного полотна с основой. Высококачественный полиэстер, покрыт толстым слоем ПВХ с двух сторон. Масса - 550гр/кв метр, Морозостойкость - -45градусов, Температурный интервал от -45 до +70 градусов Светостойкость 7-8 баллов Светопроницаемость - свыше 50% Устойчивость к воздействию бензина и лаков Ветрозащита Гарантия не менее 10 лет
		55х5,3	1	Электро привод	
3	Корпус № 1 север прав	43х4	1	Электро привод	
4	Коровник № 1 север лев	48х5	1	Электро привод	
5	Коровник № 2 юг прав.	52х5	1	Электро привод	
6	Коровник № 2 юг лев.	49х4,5	1	Электро привод	
7	Коровник № 2 юг лев.	42х4,2	1	Электро привод	
8	Коровник № 3 юг	80х4,6	2	Электро привод	
9	Родилка	69х3,7	1	Электро привод	
		7х3,7	1	Ручной привод	
10	**Монтаж штор МТФ № 2 (телятник № 4, Корпус № 1 север прав, Коровник № 1 север лев; Коровник № 2 юг прав., Коровник № 2 юг лев., Коровник № 3 юг, Родилка)**				

Стадник Дмитрий Викторович
Тел: +79182401343