Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:	
Заказчик	АО Родина, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Красная, д. 119
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	МТФ № 5, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская
Для каких целей закупаем материал	В целях поддержания оптимальной температуры воздуха в корпусах
Ответсвенный по вопросам технического задания (ФИО, телефон):	Храпина Валентина Сергеевна Тел: +79892978886
Ответственный за прием материалов	Храпина Валентина Сергеевна Тел: +79892978886
Срок поставки:	Июнь 2024
Общие требования к материалам	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	№ Корпуса	Размер штор, м	Кол-во		Примечание
1	Корпус №1	45*3,8	2	Эл. Привод. Сплит система	По принципу открытия штор: открытие снизу вверх при одновременном скручивании с фиксацией в верхнем положении. По виду привода: Электропривод. Мотор-Редукторы червячные. Эксплуатация при температуре --- -30 градусов. Полностью защищен от пыли и струй воды. По виду ограждения: Ограждение трубами алюминиевыми Ф50мм высокой жёсткости. Ткань: Штора из светопрозрачного полотна с основой. Высококачественный полиэстер, покрыт толстым слоем ПВХ с двух сторон. Масса - 550гр/кв метр, Морозостойкость - -45градусов, Температурный интервал от -45 до +70 градусов Светостойкость 7-8 баллов Светопроницаемость - свыше 50% Устойчивость к воздействию бензина и лаков Ветрозащита Гарантия не менее 10 лет
2	Корпус №2	42*3,0	1	Эл. Привод	
		49*3,0	1		
3	Корпус №3	60*3,0	1	Эл. Привод	
		51*3,0	1		
4	Корпус № 4	52*2,5	1		
5	Корпус № 5	15*2,4	1	Ручной привод. Ограждение трос	
		12*2,4	1		
		48*2,2	2		
6	**Монтаж штор МТФ № 5 (Корпус № 1, 2, 3, 4, 5)**				

Храпина Валентина Сергеевна
Тел: +79892978886

Храпина Храпина В С