Техническое задание на поставку основных материалов (ЩИТЫ В СБОРЕ)

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО"Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край,Павловский район,ст.Новопластуновская
Здание/сооружение:	Коровник (Поз.1) Телятник для разных возрастных групп (поз.19-23) Сенник (поз. 24-28)
Грузополучатель:	ООО"Степь Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Лядская Елена Борисовна +79889549555
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Щит управления металл. ВРУ 380В 300х800х1200мм IP66, с наполнением		шт	11,00	Перед поставкой щит должен быть испытан согласно ГОСТ 32397-2020. Электроматериалы для щита должны соответствовать комплектации по количеству и производителю.
2	Щит управления металл. ПЭСПЗ 380В 300х300х800мм IP6 6 RAL 3020, с наполнением		шт	6,00	
3	Щит управления металл. ЩАО 380В 150х400х500мм IP66, с наполнением		шт	6,00	
4	Щит управления металл. ЩВ 380В 120х330х670мм IP54, с наполнением		шт	4,00	
5	Щит управления металл. ЩВ 400В 250х500х600мм IP66, с наполнением		шт	5,00	
6	Щит управления металл. ЩС1 380В 120х330х540мм IP54, с наполнением		шт	4,00	
7	Щит управления металл. ЩС1 380В 120х440х540мм IP54, с наполнением		шт	2,00	
8	Щит управления металл. ЩС2 380В 120х540х660мм IP54, с наполнением		шт	1,00	
9	Щит управления металл. ЩС2 380В 250х400х500мм IP66, с наполнением		шт	4,00	
10	Щит управления металл. ЩС2 380В 300х600х800мм IP66, с наполнением		шт	1,00	
11	Щит управления металл. ЩС3 380В 300х600х800мм IP66, с наполнением		шт	1,00	
12	Щит управления металл. ЩС4 380В 120х440х540мм IP54, с наполнением		шт	1,00	
13	Щит управления металл. ЩО 380В 250х400х500мм IP66, с наполнением		шт	1,00	
14	Щит управления металл. ЩО 380В 300х600х800мм IP66, с наполнением		шт	1,00	
15	Щит управления металл. ЩО 400В 250х500х600мм IP66, с наполнением		шт	4,00	

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Проценко А.В.