Техническое задание на услуги по рекультивации земель

в ООО «Цимлянское».

Виды работ

№	Наименование работ	Кол-во га.	Диаметр деревьев Dmax , см
1	Раскорчевка садов заросших кустарником и мелколесьем	137	50
2	Транспортировка растительных остатков	137	50
3	Глубокорыхление, для удаления корневых остатков на глубину до 50см.	137	

Требования и условия для выполнения данных видов работ.

№		
1	Техника: 1) Бульдозер с рыхлительным оборудованием; 2) Экскаватор; 3) Гусеничный трактор с задней навеской от 150 л.с.	 1шт. 1шт. 1 шт.
2	ГСМ (Д.Т.)	За счет заказчика
3	Производительность (min) за 12часовую смену	0.7 га
4	Срок окончания работ	Май 2024г.
5	Доставка техники к месту работ и обратно	За счет заказчика
6	Проживание	На территории ООО «Цимлянское» с предоставлением питания

Генеральный директор _____ Кецман А.В.

Гл. инженер _____ Московцов В.Н.