

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

на объекте: «Молочно-товарная ферма
на 3000 фуражных коров в поселке Кубанская Степь
Каневского района Краснодарского края»

1. Вид и цели выполнения работ

Устройство бетонного покрытия проездов и площадок (1й этап) согласно проекта
ООО «Зернопроект» 18-05-176-ПЗУ.

2. Наименование работ

(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые
от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

№ п/п	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)
1	Земляные работы	Планировка и уплотнение грунта выполняется силами заказчика.
2	Устройство гравийного основания 44550м2	Устройство основания из ГПС (ГОСТ 25607-2009) с уплотнением толщиной 0,2м.
3	Укладка полиэтиленовой пленки 44550м2	Укладка полиэтиленовой пленки в 1 слой (ТУ 2245-010- 15637157-2017)
4	Армирование участков дорог и площадок 44550м2	Армирование участков дорог и площадок в 1 сетку ячейка 200х200мм (арматура Ø12 А500)
5	Бетонирование участков дорог и площадок общей площадью 44550м2	Бетонирование участков дорог и площадок толщиной 0,18м- 0,2м.

Примечание:

Размещение, проживание, питание рабочего персонала, а так же обеспечение вагон-
бытовками на строительной площадке является обязанностью подрядчика, и
осуществляется за его счет. Обеспечение инструментами, вспомогательными
материалами, а так же строительной техникой и механизмами для качественного и
безостановочного выполнения строительных работ является обязанностью подрядчика и
осуществляется за его счет.

Зам.начальника участка


Кобзев С.В.