

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги

№	Место выполнения работ	Наименование работ	Кол-во	Ед. изм.
1	Краснодарский край, Павловский район, станция Павловская, (автомагистраль М4, ориентир возле базы Лукойл)	Демонтаж шиферной кровли (необходимость и фактический объем выполнения определяется перед началом работ)	1400	м2
2		Демонтаж деревянных конструкций кровли: мауэрлатов, стропильной системы, обрешётки. (необходимость и фактический объем выполнения определяется перед началом работ)	1400	м2
3		Разборка кирпичной кладки	5	м3
4		Кладка кирпичных парапетов	5	м3
5		Устройство пароизоляции (с креплением по стропильной системе контрбрусом)	1469	м2
6		Устройство гидроизоляции деревянных конструкции (2 слоя)	300	м2
7		Устройство монолитных ж/б поясов из керамзитобетона	12	м3
8		Устройство стропильной системы (включает крепление мауэрлатов к бетонным плитам резьбовыми стержнями)	1469	м2
9		Устройство кровли из металлопрофиля	1469	м2
10		Антисептирование и огнезащита дер. конструкций. (Данный вид работ проводится лицом имеющим лицензию МЧС)	2182	м2
11		Устройство бетонной отмостки с армированием	50	м3
12		Устройство мелких покрытий из гладкого листа	200	м2

1. Все объёмы рассчитаны предварительно, могут быть увеличены в большую сторону или уменьшены по факту выполнения работ.

2. Дата начала проведения работ: февраль-март 2022 г.

3. Оплата: только по факту выполнения работ!

4. Требования к подрядчику: наличие всего необходимого инструмента и оборудования для проведения строительных работ. Работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом.

5. Весь материал для проведения кровельных работ корпуса № 3, № 4 (АТП С.Т.О.) предоставляется Заказчиком.

 Алексеев О.Н.