


"УТВЕРЖДАЮ"

 Р.А. Вайдул

**Техническое задание**

на выполнение работ по устройству покрытий проездов на объекте "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов"

**Общая информация:**

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по устройству подъездных путей к Сенникам (поз. 31,32,33 по ГП)
Заказчик:	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402.
Наименование объекта:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов".
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.

**Общие требования:**

Срок производства работ:	15 календарных дней
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно-технической документации.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП 63.13330.2018, СП 45.13330.2012 Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в радиусе 300 м от объекта.
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов осуществляет Заказчик
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов осуществляет Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	<b>Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ.</b>

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
1	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси (t=100 мм) с уплотнением		м2	1 390
2	Армирование бетонного покрытия сеткой (д. 10 мм А500С 200х200 мм)		м2	1 390
3	Устройство дорожного покрытия из бетона (t=180 мм) с шлифованием поверхности "вертолетом".		м2	1 390