ГЕНПЛАН М 1:1000

Участок №1

Участок №2

Ведомость зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Степень огнест. Класс КПО	Этажность	Площадь, м2 застройки здания	Площадь, м2 застройки всего	Площадь, м2 общая здания	Строительный объем, м3 здания	Примечание
1	Доильная	IV; С0	1	184			753,7	
2	Семяпункник	II; С0	2	1006,1		14.52,4	6608,1	
3	Силосная	II; С0	1	744,5		656,9	4537,5	
4	Весовая	IV; С0	1	16,9	3652,9	13,1	52,6	
5	Автомобильные весы грузоподъемностью 100т	-	-	96,3		-	-	
6	Хозяйственный блок с навесом для техники	IV; С0	1	1594,3		1430,3	9207,4	
	Хозяйственно-бытовые очистные сооружения	-	-	10,8				
	Хозяйственный блок	II; С0	1	223,5		170,3	983,9	
	Площадка для телят	-	-	10 448		-	-	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5850,7		5239,1	54 245,6	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5850,7		5239,1	54 245,6	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5850,7		5239,1	54 245,6	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5850,7		5239,1	54 245,6	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5850,7		5239,1	54 245,6	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9		5519,6	58 824,2	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9		5519,6	58 824,2	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9		5519,6	58 824,2	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9		5519,6	58 824,2	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9		5519,6	58 824,2	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9	16.9 64.7,6	5519,6	58 824,2	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9		5519,6	58 824,2	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9		5519,6	58 824,2	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9		5519,6	58 824,2	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9		5519,6	58 824,2	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9		5519,6	58 824,2	
	Телятник для разных возрастных групп	IV; С0	1	5952,9		5519,6	58 824,2	
	Коровник для содержания нетелей	IV; С0	1	7388,8		7137,0	59 747,8	
	Семник	IV; С0	1	1170,7		1149,04	8 845,2	
	Семник	IV; С0	1	1170,7		1149,04	8 845,2	
	Семник	IV; С0	1	1170,7		1149,04	8 845,2	
	Пруд-испаритель	-	-	3705				
	Очистные сооружения дождевой канализации	-	-	52,8				
	Трансформаторная подстанция (БКТП)	IV; С0	1	16,3				
—	Дизельгенератор (ДЭС)	IV; С0	1	24,5				

Ведомость площадок

Поз.	Наименование	По расчету	Принято проектом	Кол-во	Примечания
ПО –1	Площадка перед входом на предприятие	0,15 м.кв. на 1 работающего в наибольшую смену, но не менее 25 м.кв.	150м.кв		
ПО –2	Площадка для отдыха	1,0 м.кв. на 1 работающего в наибольшую смену	120м.кв		
АС –1	Место для стоянки легковых автомобилей на 16 м/место	7- 10 м/мест на 100 чел. работающих в двух смежных сменах	288м.кв		
ТБО	Площадка твердых бытовых отходов		19м.кв		

Ведомость покрытий тротуаров, проездов, площадок

Тип	Наименование	Обозначение на плане	Площадь покрытий, м2 Участок №1	Площадь покрытий, м2 Участок №2	Примечание
Тип-1	Покрытие проездов из бетона (h=0,5м)		9 820	34 643	Объем монолит. бетона 7924,4 / 7068 п.м.
Тип-2	Покрытие проездов из гравия (h=0,3м)		-	11 075	
Тип-3	Покрытие тротуаров, площадок из бетонных плитки (брусчатки) (h=0,35м)		1240	-	ГЭСН08.01.8 – 100м.п. бетон кл. В15 на основание h=0,4"
Тип-4	Покрытие отмостки из бетона (h=0,35м)		-	8426	
	ИТОГО:		11 060	54. 144	
Тип-5	Покрытие проездов из асфальтобетона		348		за границами уч-ка
	Укрепление обочины съезда из ПГС		152		

Конструкции покрытия см. лист ПЗУ-13

ДЛЯ СМЕТЧИК:
1. Расход сетки ф10 А500С с яч.200х200мм на 1м.кв. – 6,6кг на все покрытие уч.1 – 9820х6,6= 64812 кг
на все покрытие уч.2 – 34643х6,6= 228643,8 кг
2. Расход сетки ф5 Вр1 100х100мм на 1м.кв. – 3,1кг, на все покрытие уч.2 – 8426х3,1= 26120,6 кг
3. Расход бетона кл. В25 на монолитные бордюры на 1м.пог. –0,03м.куб; на все покрытие уч.1– 792х0,03= 23,76 м.куб
на все покрытие уч.2– 7068х0,03= 1212,04 м.куб

Ведомость озеленения

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-тво,	Примечание
1		Газон (посев трав) (65кг/га)	570 кг	87676,9м2
2		Деревья широколиственные (дуб, клен, граб, липа шир.ф.)	129 шт	
3		Сирень или красиво цветущий кустарник 5 ассортиментов	10 шт	
4		Декоративный кустарник. Чубушник (шаг 0,5м)	64 шт	32 м.п.
5		Роза (5шт на 1м2)	625 шт	125 м2

Ведомость малых форм архитектуры и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед измерен	Количество	Примечание
ОГ –1		Ограждение территории (высота 3,0м)	м.п.	104,5	Ед. расценка см. лист ПЗУ- 15. 17
		Ограждение площадки ТБО (1,3х2,6м)	шт	1	Инд. разработка см. лист ПЗУ-14
		Контейнер для мусора (1100 литров)	шт	3	
		Скатья со спинкой (длина 3,0м)	шт	9	
		Урна металлическая	шт	9	

Условные обозначения

- Граница отведенного участка
- Условная граница проектирования
- МН — Существующие здания и сооружения
- Проектируемые здания и сооружения

				7/02-21-ГП	
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	"Площадка по выращивание молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"
Исполнил		Резникова		03.12.21	
					Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
Н. контр.		Рукинова		03.12.21	План дорожных покрытий. План озеленения. (на-чало)
ГИП		Кулаков		03.12.21	ООО "ГЕОпроект"

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №