Утверждаю:
Директор по производству ООО «ПиР-ПАК»
_____/Н.Ю. Никитенко

Техническое задание
на выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре объектов ООО «ПиР-ПАК»

Основание для выполнения работ	Решение собственника
Заказчик:	ООО «ПиР-ПАК», ИНН/КПП 7721244422/773601001 ОГРН 1027721001549, Тел. +7 495 287 44 40 Генеральный директор: Егоров Александр Викторович Контактное лицо Волынкина Софья Валерьевна Эл. почта: s.volynkina@pirpak.ru
Наименование объекта:	Производственный цех, S= 300 м²
Месторасположение объекта/производства работ:	Г. Москва, пос. Совхоза им. Ленина
Дополнительные сведения	Требуется восстановление автоматической пожарной сигнализации в местах обрыва, допроведение линий по необходимости. Полный объем работ определяется путем выезда представителя Исполнителя на площадку Заказчика, расположенную по адресу: пос. Совхоза им. Ленина, цех по переработке плодов и овощей, ООО «ПиР-ПАК».
Срок производства работ:	Подрядчик обязуется выполнить работы, в сроки, соответствующие графику выполнения работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с учетом поставки оборудования и материалов. Моментом завершения работ считать дату подписания комиссией акта выполненных работ.
Требования к Подрядчику:	- Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п. 15 ч. 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), выданной МЧС РФ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». - Соответствие подрядчиком лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности. (пункт 4 Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») - Подрядчик, выставляя коммерческое предложение, подтверждает, что

	ознакомлен с проектной документацией, со всеми объемами и видами работ и условиями их выполнения; -Выполнение 100% работ собственными силами или по договору Субподряда; -Наличие собственных квалифицированных ИТР и рабочих в количестве, достаточном для качественного выполнения работ в установленный настоящим техническим заданием срок; -Наличие собственных средств механизации и оснастки; -Наличие ручного инструмента; -Наличие средств индивидуальной защиты рабочих и ИТР; Наличие у ИТР и рабочих обучения по охране труда и техники безопасности при работе на высоте и по электробезопасности; Наличие удостоверений по обучению соответствующего образца. - работы по монтажу и наладке оборудования должны выполняться персоналом Подрядчика, допущенным к работе его приказом. - подрядчик в течение 1 (одного) календарного дня после подписания контракта направляет к Заказчику своего представителя из числа руководства со следующими документами: - журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках и удостоверения членов аттестационной комиссии по электробезопасности (оригиналы и две копии, заверенные печатью предприятия); - удостоверения и протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках на членов аттестационной комиссии и всех работников назначенных для проведения; - удостоверения о допуске к работам на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа, личная книжка учета работ на высоте, выписка из протокола заседания комиссии (оригиналы и две копии, заверенные печатью предприятия); -работники Подрядчика для выполнения работ по монтажу систем противопожарной защиты должны иметь необходимые инструменты и средства индивидуальной защиты (необходимой оснастки, средств, электроинструмента, спец. инструмента, приспособлений и т.п.). -электромонтажный персонал обязан иметь группу допуска для работ в электроустановках не ниже III-й до 1000 В. - персонал Подрядчика должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ в учреждении Заказчика. - предоставить письмо руководителя организации с указанием ответственного должностного лица за выполнение работ. - предоставить график производства работ в соответствии с полученной документацией и список лиц для допуска на территорию Получателя для выполнения работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения контракта; - предоставить Заказчику приказы на ответственных лиц в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения контракта; - признать, что вся документация, переданная Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия;
График выполнения работ:	Обязательно, приложением к договору, не более 30 (тридцати) календарных дней
Условия оплаты:	Определяется по итогам закупки.
Требования к оборудованию:	Перечень необходимого оборудования определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком, по итогам предварительного выезда представителя Исполнителя на площадку Заказчика.

	Согласно проекта, предоставленному Исполнителем: - наличие сертификатов и паспортов на оборудование и материалы; - выполнение монтажных работ согласно проекта. -Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требуемые нормативно-технические характеристики по пожаробезопасности. -Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами. - Применяемые оборудование и материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации).
Требования к результатам выполнения работ:	Результат работы должен быть подтвержден Исполнителем: -выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре согласно проекта; -Акт приема в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Монтаж производится на основании настоящего Технического задания и Локально-сметного расчета в соответствии с проектом. - Монтажные работы должны производиться в эксплуатируемых помещениях, складах и производственных помещениях. - Работы по монтажу должны осуществляться с соблюдением противопожарных и взрывобезопасных мероприятий, соблюдением правил техники безопасности и иных требований по охране труда при выполнении работ в соответствии с нормами и правилами, а также соблюдением правил по охране окружающей среды. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Исполнитель. - В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением в соответствии с ПУЭ. - При монтаже должен использоваться цельный кабель без спаек и который должен быть проложен в кабель-канале и гофротрубе или согласно проекта представленного Исполнителем.
Требования к приемке работ:	Исполнительная документация на выполненные работы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, стандартов и нормативов. В том числе, но не ограничиваясь: -Акты, сертификаты соответствия, паспорта на применяемое оборудование и материалы; -Лицензия МЧС на виды работ; -Акт приемки в эксплуатацию; -Акт о проведении входного контроля оборудования; -Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок; -Акт об окончании пусконаладочных работ; -Акт об окончании; -Ведомость смонтированных приборов и оборудования; Акты выполненных работ: -Акт приемки выполненных работ КС-2; -Справка о стоимости выполненных работ КС-3. - Сдача - приемка смонтированных систем производится по результатам комплексной проверки и обкатки, в ходе которых должны быть определены техническое состояние, работоспособность и возможность их эксплуатации, при этом должен быть составлен акт о приемке АПС и СОУЭ в эксплуатацию комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика (далее – комиссия). - При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальное использование Заказчиком

	результатов работы до устранения недостатков, Подрядчик должен устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. - В случае обнаружения в процессе работы скрытых недостатков, требующих проведение дополнительных работ, без устранения которых качество дальнейшей работы ухудшается, Подрядчик должен выполнить их своими силами и за свой счёт, в разумные сроки после обнаружения таких недостатков. По завершению монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик должен предоставить: - формуляры на АПС и СОУЭ; - инструкцию (руководство) по эксплуатации АПС и СОУЭ; - сертификаты соответствия, сертификаты (паспорта) качества, в случае если товары подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изменениями и дополнениями), санитарно – эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, заключения о пожарной безопасности, удостоверяющие качество материалов, изделий, устройств и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ
Гарантийный срок:	Гарантийный срок на выполненные работы с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) составляет 12 месяцев. Требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы: в полном объеме. Срок устранения недостатков или замены оборудования, в пределах гарантийного срока, составляет 5 (пять) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.