

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
_____ А.А. Ефименко
«___» _____ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Агро-1»
_____ А.В. Ширай
«___» _____ 2019г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Крытый навес для временного хранения зерна
по адресу Ставропольский край, Ипатовский район, п.Советское руно
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект))

1. Основание для проектирования объекта:	Решение собственника земельного участка
2. Заказчик:	ООО «Агро-1», ИНН 2608000061, КПП 260801001, 356623, Ставропольский край, Ипатовский район, пос.Советское Руно, Центральная пл., 3
3. Застройщик (технический заказчик):	ООО «СТЕПЬ Агрострой», ИНН 6164114706, КПП 6164010013, 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.Соборный, д.19, оф.402
4. Проектная организация:	Определяется по условиям тендера
5. Область, район, пункт и площадка строительства	Ставропольский край, Ипатовский район, территория муниципального образования Советскорунского сельсовета, секция 17
6. Вид работ:	Новое строительство в 1 этап.
7. Стадийность проектирования	Проектная документация, Рабочая документация, получение положительного заключения экспертизы проектной документации.
8. Источник финансирования строительства объекта:	Собственные средства
9. Необходимость производства инженерных изысканий:	Инженерные изыскания выполняются в составе договорных обязательств на выполнение проектирования
10. Срок проектирования объекта:	90 календарных дней
11. Габаритные размеры объекта:	Площадь по полу: 5184м ² Длина: 96м Ширина: 54м Высота коньковых колонн: проектное решение Высота промежуточных колонн: проектное решение Высота краевых колонн вдоль навеса: 6,0м Диаметр колонн: проектное решение Расстояние между колоннами по ширине навеса: от 12,0м Расстояние между колоннами по длине навеса: 6,0м
12. Антикоррозийная защита металлоконструкций:	Огрунтовка металлоконструкций ГФ-021, покраска эмалью ПФ-115.
13. Требования к строительным конструкциям:	Применяемые материалы должны обеспечивать устойчивость и долговечность конструкции, выдерживать снеговые и ветровые нагрузки.
14. Требования к фундаментам:	Фундаменты под колонны буронабивные сваи или ростверки с учетом результатов инженерно-геологических изысканий и технико-экономического обоснования.
15. Стеновое покрытие:	нет

16. Кровельное покрытие:	Профилированный настил НС-35, оцинкованный, толщина кровельного покрытия 0,7мм Предусмотреть устройство оцинкованной коньковой планки. В качестве прогонов покрытия применить стальной замкнутый профиль.
17. Требования к полам:	Устройство асфальтобетонного или бетонного покрытия склада с устройством подстилающих слоев. Покрытие должно обеспечивать поддержание характеристик складываемых зерновых культур на период перевалки, а также выдерживать возникающие нагрузки от веса зерновых культур и автотранспорта при проведении погрузочно-разгрузочных работ. За отметку 0,0 принять отметку чистого пола, которая соответствует средней абсолютной отметке грунта в месте устройства навеса.
18. Требования к водоотведению:	По периметру склада предусмотреть устройство отмостки шириной 1,0м. Предусмотреть организованный отвод ливневых вод.
19. Благоустройство территории:	С торцевых сторон навеса предусмотреть устройство площадок для въезда и выезда автотранспорта с характеристиками, обеспечивающими восприятие временных нагрузок.
20. Необходимость сноса зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:	Не требуется.
21. Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2018г, в составе разделов:	- 1 Пояснительная записка; - 2 Схема планировочной организации земельного участка; - 3 Архитектурные решения; - 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения; - 5 Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения. - 6 Проект организации строительства; - 7 Мероприятия по охране окружающей среды; - 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - 9 Смета на строительство объекта капитального строительства.
22. Количество выдаваемых экземпляров	4 (четыре) бумажном и 1(один) электронном виде в формате *.dwg.

Составил:

Инженер по техническому надзору
ООО «СТЕПЬ Агрострой»

С.В.Савчук