| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | Подрядчик | шт | 4 |
| 116 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2 (прим.) | Подрядчик | м3 | 0,004 |
| 117 | *Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)* | *Подрядчик* | *м3* | *0,004* |
| 118 | Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2 | Подрядчик | м | 20,0 |
| 119 | *Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS (ГОСТ 31996-2012)* | *Подрядчик* | *м* | *12,90* |
| 120 | *Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением сечением 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS (ГОСТ 31996-2012)* | *Подрядчик* | *м* | *7,90* |
| 121 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | Подрядчик | м | 20,0 |
| 122 | *Гибкая гофрированная легкая труба со стальной протяжкой из самозатухающего ПВХ пластиката, цвет серый, диаметром 25мм (ДКС)* | *Подрядчик* | *м* | *20,00* |
| 123 | Установка светильников светодиодных *(вспомогательные материалы в том числе крепеж входят в стоимость работ)* | Подрядчик | шт | 2 |
| 124 | *Светильник светодиодный LDV03-6560-36-6500-L-K01 36Вт 230В 6500К (595х595х20мм)* | *Заказчик* | *шт* | *2* |
| 125 | Монтаж подрозетников | Подрядчик | шт | 4 |
| 126 | *Подрозетник скрытой установки* | *Подрядчик* | *шт* | *4* |
| 127 | Монтаж выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | Подрядчик | шт | 1 |
| 128 | *Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки серии Valena 250В, 10А, IP20 (Legrand)* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| 129 | Установка декоративных крышек на выключатели | Подрядчик | шт | 1 |
| 130 | *Рамка белая на один пост серии Valena (Legrand)* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| 131 | Монтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | Подрядчик | шт | 2 |
| 132 | *Розетка штепсельная с заземляющим контактом и откидной крышкой для скрытой установки серии Valena, 250В 16А IP44 (Legrand)* | *Подрядчик* | *шт* | *2* |
| 133 | Установка декоративных крышек на розетки | Подрядчик | шт | 2 |
| 134 | *Рамка белая на один пост серии Valena (Legrand)* | *Подрядчик* | *шт* | *2* |
| | **Туалетная комната 1 этаж** | | | |
| 135 | Демонтаж светильника | Подрядчик | шт | 1 |
| 136 | Разборка плинтусов пластиковых | Подрядчик | п.м. | 11,6 |
| 137 | Демонтаж напольного покрытия из линолеума, лесоматериалов до бетонного основания | Подрядчик | $м^2$ | 9,42 |
| 138 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | Подрядчик | шт | 1 |
| 139 | Очистка поверхности стен от бумажных обоев | Подрядчик | $м^2$ | 34,84 |
| 140 | Разборка деревенных заполнений проемов: дверных *( в т.ч. снятие дверных полотен с выемкой коробок)* | Подрядчик | шт. | 1 |
| 141 | Демонтаж деревянных оконных блоков | Подрядчик | $м^2$ | 2,66 |
| 142 | Демонтаж деревянных подоконных досок | Подрядчик | шт | 1 |
| 143 | Монтаж подоконных досок из ПВХ | Подрядчик | шт | 1 |
| 144 | *Подоконная доска ПВХ шириной 400мм* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| 145 | Монтаж глухих и поворотно-откидных блоков металлопластиковых окон | Подрядчик | шт | 1 |
| 146 | *Металлопластиковое окно, профиль трехмерный, стеклопакет однокамерный, блок разделен на пять секций (центральная из трех нижних секций со створкой поворотно-откидной, остальные створки глухие).* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| 147 | Пробивка отверстия сквозь плиту перекрытия в полу для прокладки канализационных труб д. 150мм | Подрядчик | шт | 1 |
| 148 | Пробивка отверстия сквозь стену для установки вытяжной вентиляции на высоте 3100мм от уровня пола и в подвале для выхода из здания в сторону водонепроницаемого выгреба | Подрядчик | шт | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 149 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) понижение дверного проема до +2,08 от уровня пола (материалы входят в стоимость работ) | Подрядчик | $м^2$ | 0,18 |
| 150 | *Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм* | *Подрядчик* | *$м^2$* | *0,44* |
| 151 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм | Подрядчик | $м^2$ | 35,11 |
| 152 | *Смесь штукатурная цементная типа Тим26 (расход 11кг/м2 при толщине 10мм)* | *Подрядчик* | *кг* | *772,41* |
| 153 | *Грунтовка акриловая (расход 0,15л/м2)* | *Подрядчик* | *л* | *5,27* |
| 154 | Установка: деревянных дверных блоков с комплектом скобяных изделий (вспомогательные материалы входят в стоимость работ) | Подрядчик | шт | 1 |
| 155 | *Деревянный дверной блок одностворчатый* | *Заказчик* | *комплект* | *1* |
| 156 | *Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение* | *Заказчик* | *комплект* | *1* |
| 157 | Установка и крепление наличников со стороны холла (вспомогательные материалы входят в стоимость работ) | Подрядчик | п.м. | 5,20 |
| 158 | *Наличник в цвет деревянного дверного блока* | *Заказчик* | *п.м.* | *5,20* |
| 159 | Ремонт штукатурки внутренних поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей (с отбивкой существующей штукатурки и устройством новой) | Подрядчик | $м^2$ | *2,7* |
| 160 | *Смесь штукатурная цементная типа Тим26 (расход 11кг/м2 при толщине 10мм)* | *Подрядчик* | *кг* | *118,8* |
| 161 | *Грунтовка акриловая (расход 0,15л/м2)* | *Подрядчик* | *л* | *0,41* |
| 162 | Устройство гидроизоляции пола и стен в два слоя на высоту 300мм | Подрядчик | $м^2$ | *12,99* |
| 163 | *Двухкомпонентная смесь Стармекс Сил Флекс (расход 1,5кг/м2 на один слой)* | *Подрядчик* | *кг* | *38,97* |
| 164 | Устройство выравнивающих стяжек: цементных толщиной до 30мм *(толщина уточняется после выполнения демонтажных работ)* | Подрядчик | $м^2$ | 9,42 |
| 165 | *Смесь сухая строительная Тим 10 (стяжка для пола высокопрочная, расход 20кг/м2 при толщине 10мм) потребность материала уточняется по факту* | *Подрядчик* | *кг* | *565,25* |
| 166 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамических для полов одноцветных с последующей затиркой швов смесью Церезит в тон плитки (шов укладки плитки 2мм) *(все расходные материалы входят в стоимость работ в том числе клей для керамогранита)* | Подрядчик | $м^2$ | 9,42 |
| 167 | *Керамогранит "Соль-перец" 300х300мм, цвет серый, Арт. 81948939 (Леруа Мерлен) (коэффициент расхода 1,02)* | *Подрядчик* | *$м^2$* | *9,61* |
| 168 | Облицовка стен керамической плиткой (шов укладки плитки 2 мм) с последующей затиркой швов смесью Церезит цвет белый (все расходные материалы входят в стоимость работ в том числе клей для керамогранита) | Подрядчик | $м^2$ | 35,11 |
| 169 | *Керамическая плитка KERAMA-MARAZZI арт. 5055 Калейдоскоп белый глянцевый, размер 200мм х 200мм толщина 6.9мм (коэффициент расхода 1,02)* | *Подрядчик* | *$м^2$* | *35,81* |
| 170 | Облицовка поверхности оконных и дверных откосов керамической плиткой | Подрядчик | $м^2$ | *2,70* |
| 171 | *Керамическая плитка KERAMA-MARAZZI арт. 5055 Калейдоскоп белый глянцевый, размер 200мм х 200мм толщина 6.9мм (коэффициент расхода 1,02)* | *Подрядчик* | *$м^2$* | *2,75* |
| 172 | Окраска эмалью металлических поверхностей труб отопления в два слоя | Подрядчик | $м^2$ | 0,24 |
| 173 | *Эмаль акриловая термостойкая, белого цвета (расход 0,15кг/м2 на 1 слой)* | *Подрядчик* | *кг* | *0,071* |
| 174 | Установка радиаторов стальных | Подрядчик | 100 кВт | 0.0132 |
| 175 | *Радиаторы биметаллические* | *Подрядчик* | *секций* | *8* |
| 176 | *Установка регулировочных и запорных кранов* | *Подрядчик* | *комплект* | *2* |
| 177 | *Регулировочный кран Д=20 мм* | *Подрядчик* | *шт.* | *1* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | *Запорный кран Д=20 мм* | *Подрядчик* | *шт.* | | *1* |
| 179 | *Установка кранов Маевского* | *Подрядчик* | *комплект* | | *1* |
| 180 | Монтаж подвесного потолка по системе ARMSTRONG на уровне +3,000 *(Все материалы для выполнения данного комплекса работ входят стоимость работы).* | Подрядчик | $м^2$ | | 9,42 |
| 181 | *Подвесной потолок ARMSTRONG, арт.82458369 Байкал Board 600x600x12мм, цвет белый (без учета нормы расхода)* | *Подрядчик* | *$м^2$* | | *9,42* |
| 182 | Установка (сборка, крепление, подсоединение) унитаза | Подрядчик | *комплект* | | 1 |
| 183 | *Унитаз* | *Заказчик* | *шт.* | | *1* |
| 184 | Установка сантехнической туалетной перегородки | Подрядчик | шт. | | 1 |
| 185 | *Сантехническая туалетная перегородка Бизнес на 1 кабинку (ширина 900мм, высота 1800мм, глубина 1250мм, ширина двери 600мм, высота ножки 200мм, заполнение ЛДСП16мм, цвет панелей белый, обрамление дверей и перегородок - алюминиевый профиль с полимерным покрытием)* | *Подрядчик* | *шт.* | | *1* |
| 186 | Установка (сборка, крепление, подсоединение) раковины в комплекте со смесителем и сифоном | Подрядчик | *комплект* | | 1 |
| 187 | *Умывальник фаянсовый цвет белый со смесителем для умывальника и сифоном бутылочным пластмассовым с выпуском для умывальника* | *Заказчик* | *шт.* | | *1* |
| 188 | Монтаж зеркала *(крепеж входит в стоимость работ)* | Заказчик | шт. | | 1 |
| 189 | *Зеркало* | *Заказчик* | *шт.* | | *1* |
| 190 | Монтаж и подключение электробойлера | Подрядчик | шт. | | 1 |
| 191 | *Бойлер* | *Заказчик* | *шт.* | | *1* |
| | ***Вытяжная вентиляция*** | | | | |
| 192 | Установка агрегатов вентиляторных | Подрядчик | агрегат | | 1 |
| 193 | *Вентилятор канальный для круглых воздуховодов VC100 (РОВЕН)* | *Подрядчик* | *шт* | | *1* |
| 194 | *Клапан обратный круглого сечения КОв Ø100мм (РОВЕН)* | *Подрядчик* | *шт* | | *1* |
| 195 | *Симмисторный регулятор СРМ 500W (РОВЕН)* | *Подрядчик* | *шт* | | *1* |
| 196 | Установка жалюзийной решетки | Подрядчик | шт | | 1 |
| 197 | *Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали из оцинкованной стали круглого сечения РОВЕН RNal Ø100мм* | *Подрядчик* | *шт* | | *1* |
| 198 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,5мм круглого сечения | Подрядчик | м2 поверхности | | 1,3 |
| 199 | *Воздуховод неизолированный гибкий Ø102мм ALUSHINE* | *Подрядчик* | *$м^2$* | | *1,0* |
| 200 | *Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, класс "А", толщина 0,5мм Ø100мм* | *Подрядчик* | *$м^2$* | | *0,3* |
| 201 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону | Подрядчик | шт | | 2 |
| 202 | *Диффузор потолочный круглый пластиковый универсальный РОВЕН PAV-100* | *Подрядчик* | *шт* | | *2* |
| | *Электрика* | | | | |
| 203 | Демонтаж выключателей | Подрядчик | шт | | 1 |
| 204 | Пробивка в кирпичных стенах борозд | Подрядчик | м | | 7,2 |
| 205 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм | Подрядчик | шт | | 4 |
| 206 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2 (прим.) | Подрядчик | м3 | | 0,004 |
| 207 | *Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)* | *Подрядчик* | *м3* | | *0,004* |
| 208 | Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2 | Подрядчик | м | | 25,4 |
| 209 | *Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS (ГОСТ 31996-2012)* | *Подрядчик* | *м* | | *12,94* |
| 210 | *Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением сечением 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS (ГОСТ 31996-2012)* | *Подрядчик* | *м* | | *12,95* |
| 211 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | Подрядчик | м | | 25,4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 212 | *Гибкая гофрированная легкая труба со стальной протяжкой из самозатухающего ПВХ пластиката, цвет серый, диаметром 25мм (ДКС)* | *Подрядчик* | *м* | *25,40* |
| 213 | Установка светильников светодиодных *(вспомогательные материалы в том числе крепеж входят в стоимость работ)* | Подрядчик | шт | 2 |
| 214 | *Светильник светодиодный LDV03-6560-36-6500-L-K01 36Вт 230В 6500К (595х595х20мм)* | *Заказчик* | *шт* | *2* |
| 215 | Монтаж подрозетников | Подрядчик | шт | 4 |
| 216 | *Подрозетник скрытой установки* | *Подрядчик* | *шт* | *4* |
| 217 | Монтаж выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | Подрядчик | шт | 1 |
| 218 | *Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки серии Valena 250В, 10А, IP20 (Legrand)* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| 219 | Установка декоративных крышек на выключатели | Подрядчик | шт | 1 |
| 220 | *Рамка белая на один пост серии Valena (Legrand)* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| 221 | Монтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | Подрядчик | шт | 2 |
| 222 | *Розетка штепсельная с заземляющим контактом и откидной крышкой для скрытой установки серии Valena, 250В 16А IP44 (Legrand)* | *Подрядчик* | *шт* | *2* |
| 223 | Установка декоративных крышек на розетки | Подрядчик | шт | 2 |
| 224 | *Рамка белая на один пост серии Valena (Legrand)* | *Подрядчик* | *шт* | *2* |
| | ***Хозяйственно-питьевой водопровод*** | | | |
| 225 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: Ø25х4,2 мм, Ø20х3,4 мм | Подрядчик | п.м. | *33,54* |
| 226 | Трубы полипропиленовые PP-R (PN 20) EKOPLASTIK, Ø25х4,2мм | *Подрядчик* | *п.м.* | *24,68* |
| 227 | Трубы полипропиленовые PP-R (PN 20) EKOPLASTIK, Ø20х3,4мм | *Подрядчик* | *п.м.* | *8,86* |
| 228 | *Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм* | *Подрядчик* | *шт* | *24* |
| 229 | *Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм* | *Подрядчик* | *шт* | *16* |
| 230 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | Подрядчик | шт | 13 |
| 231 | *Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 3/4"х3/4", номинальный диаметр 20 мм* | *Подрядчик* | *шт* | *3* |
| 232 | *Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм* | *Подрядчик* | *шт* | *10* |
| 233 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | Подрядчик | шт | *41* |
| 234 | *Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм* | *Подрядчик* | *шт* | *2* |
| 235 | *Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм* | *Подрядчик* | *шт* | *4* |
| 236 | *Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм* | *Подрядчик* | *шт* | *2* |
| 237 | *Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм* | *Подрядчик* | *шт* | *2* |
| 238 | *Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 25 мм* | *Подрядчик* | *шт* | *6* |
| 239 | *Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 20 мм* | *Подрядчик* | *шт* | *4* |
| 240 | *Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм* | *Подрядчик* | *шт* | *5* |
| 241 | *Муфта полипропиленовая комбинированная с наружней резьбой 20х1/2* | *Подрядчик* | *шт* | *10* |
| 242 | *Муфта полипропиленовая комбинированная с наружней резьбой 25х3/4* | *Подрядчик* | *шт* | *3* |
| 243 | *Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с наружней резьбой 25х3/4* | *Подрядчик* | *шт* | *3* |
| | ***Хозяйственно-бытовая канализация*** | | | |
| 244 | Прокладка трубопроводов полипропиленовых Ø110мм по ГОСТ 32414-213 выше уровня перекрытия второго этажа до выхода из здания в сквозь стену в подвале (с заделкой узлов прохода) *(Вспомогательные материалы входят в стоимость работ)* | Подрядчик | м.п. | 20,0 |
| 245 | *Трубы полипропиленовые Ø110мм по ГОСТ 32414-2013* | *Подрядчик* | *м.п.* | *20,0* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 246 | Прокладка трубопроводов полипропиленовых Ø50мм по ГОСТ 32414-213 от умфвальника до точки соединения с трубопроводом Ø110мм *(Вспомогательные материалы входят в стоимость работ)* | Подрядчик | м.п. | 3,4 |
| 247 | *Трубы полипропиленовые Ø110мм по ГОСТ 32414-2013* | *Подрядчик* | *м.п.* | *3,4* |
| 248 | Установка фитингов | Подрядчик | шт | 12 |
| 249 | *Тройник Ø110 45 град* | *Подрядчик* | *шт* | *2* |
| 250 | *Тройник Ø110 90 град* | *Подрядчик* | *шт* | *2* |
| 251 | *Отвод Ø110мм 45 град* | *Подрядчик* | *шт* | *4* |
| 252 | *Переход Д100х50* | *Подрядчик* | *шт* | *2* |
| 253 | *Отвод Ø50мм 90 град* | *Подрядчик* | *шт* | *2* |
| 254 | Установка прочистки Ø100 мм | Подрядчик | шт | 1 |
| 255 | *Прочистка Пр. Ø110* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| | *Водонепроницаемый выгреб* | | | |
| 256 | Разработка грунта под водонепроницаемый выгреб и трубопровод с погрузкой излишнего грунта автосамосвалы | Подрядчик | м3 | 89,25 |
| 257 | Транспортировка грунта на расстояние до 10 км | Подрядчик | м3 | 17,66 |
| 258 | Устройство подстилающего слоя под трубопроводы | Подрядчик | м3 | 0,35 |
| 259 | *Песок строительный (коэффициент расхода 1,1)* | *Подрядчик* | *м3* | *0,385* |
| 260 | Устройство песчаного основания толщиной 100 под выгреб с уплотнением | Подрядчик | м2 | 9 |
| 261 | *Песок строительный (коэффициент расхода 1,1)* | *Подрядчик* | *м3* | *0,99* |
| 262 | Монтаж водонепроницаемого выгреба V=8,5м3 из сборных железобетонных элементов Серии 3.900.1-14, выпуск 1 (с использованием внутреннего гидроизоляционного покрытия - футерованных железобетонных элементов ФУТ ПКК Эковелл или аналогов) (вспомогательные материалы в том числе и раствор марки М300 и изделия входят в стоимость работ) | Подрядчик | шт | 1 |
| 263 | *Плита днища ПН-20 ФУТ ПБК "ЭКОВЭЛЛ"* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| 264 | *Кольцо стеновое КС 20-9 ФУТ ПБК "ЭКОВЭЛЛ"* | *Подрядчик* | *шт* | *4* |
| 265 | *Плита перекрытия 1ПП-20-2(без футеровки)* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| 266 | *Плита дорожная ПД-6 (без футеровки)* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| 267 | *Люк чугунный тип "Т" ГОСТ3634-100* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| 268 | *Сальник Ду 100 серия 5.900-2* | *Подрядчик* | *шт* | *1* |
| 269 | *Ходовые скобы ф16АII L=900 по ГОСТ 34028-2016* | *Подрядчик* | *шт* | *9* |
| 270 | Устройство внутренней гидроизоляции "Пенетрон" на ширину 100мм вдоль швов соединения | Подрядчик | $м^2$ | 2,51 |
| 271 | *Пенетрон (расход 0,8кг/м2)* | *Подрядчик* | *кг* | *2,01* |
| 272 | Монтаж трубы из непластифицированного поливинилхлорида, по ГОСТ 32413-2013 SN8,Ф110 (объем уточняется по факту) | Подрядчик | м | 7 |
| 273 | *трубы из непластифицированного поливинилхлорида, по ГОСТ 32413-2013 SN8,Ф110 (с нормой отхода 2 %)* | *Подрядчик* | *м* | *7,1* |
| 274 | Устройство отсыпки трубопроводом песком до отметки 100 мм выше верхней грани трубы, с уплотнением | Подрядчик | $м^3$ | 0,7 |
| 275 | *Песок строительный (коэффициент расхода 1,1)* | *Подрядчик* | *$м^3$* | *0,77* |
| 276 | Обмазка боковой поверхности бетонных конструкций горячим битумом за два раза | Подрядчик | $м^2$ | 27,03 |
| 277 | *Мастика гидроизоляционная битумная горячая (норма расхода не более 1,0кг/м2 в один слой)* | *Подрядчик* | *кг* | *27,03* |
| 278 | *Праймер битумный хлодный (норма расхода не более 0,35л/м2 в один слой)* | *Подрядчик* | *л* | *9,46* |
| 279 | Устройство обратной засыпки трубопроводов и выгребного колодца с уплотнением | Подрядчик | $м^3$ | 71,59 |
| 280 | *Суглинок (ранее разработанный грунт, коэффициент на уплотнение 1,25)* | *Подрядчик* | *$м^3$* | *89,49* |

Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой" С.В. Савчук

22.02.2023г.