

CT

*Согласовано*  
*И.И. Сидоров*

"УТВЕРЖДАЮ"  
Исполнительный директор АО "Новопластуновское"  
*И.И. Костенко*

Техническое задание  
на выполнение работ по замене кровли здания "Мастерская"

<b>Общая информация:</b>	
Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по замене кровли здания "Мастерская" Инв№1753
Заказчик:	АО "Новопластуновское"
Наименование объекта:	"Мастерская" Инв№1753 <i>инв. № 2 (всего 1)</i>
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Павловский район, станция Новопластуновская
Состояние объекта	Разрушение целостности кровельного покрытия
<b>Общие требования:</b>	
Срок производства работ:	2022
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 30%, окончательный платеж по факту выполнения полного комплекса работ по договору
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после выполнения всего комплекса работ и подписания исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ при заключении договора на сумму более 3 000 000 руб. требуется наличие СРО
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объекте работ несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения в пределах объекта.
Обеспечение работ материалами:	Поставку всех необходимых для проведения работ материалов в полном объём обеспечивает Подрядчик за свой счёт
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	<u>Вывоз строительного мусора и утилизации в установленном порядке выполняется Заказчиком.</u>



**Ведомость объемов работ и поставок**

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель	ед. изм.	объем, в ед. изм.
1	Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов.	Подрядчик	м <sup>2</sup>	350,00
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	Подрядчик	м <sup>2</sup>	350,00
3	Монтаж обрешетки кровли из профильной трубы 60*40*3 с шагом 600 мм по готовым металлическим фермам. 10 прогонов на скат (все сопутствующие материалы для производства работ входят в стоимость работ)	Подрядчик	т.	2,110
	<i>профильная труба 60*40*3 ГОСТ 8645-68</i>	Подрядчик	м.п.	490,000
4	Окраска профильной трубы грунт-эмалью 3в1 (серый цвет) в 1 слой (все материалы для производства работ входят в стоимость работ)	Подрядчик	м <sup>2</sup>	141,40
5	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам; простая кровля с укладкой НС-35-1000-0,7 лицевая сторона по варианту "А", цельный лист на скат. Работы выполнять согласно СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 (все соответствующие материалы для производства работ входят в стоимость работ)	Подрядчик	м <sup>2</sup>	350,00
	<i>Профнастил НС35-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2016, оцинкованный толщина 0,7мм, длина листа исходя из укладки цельного листа на скат коэффициент расхода 1.06</i>	Подрядчик	м <sup>2</sup>	371,00
6	Монтаж коньковой планки (перехлест соседних планок не менее 100мм) Коньковая планка прямая 200х200мм оцинкованная, толщина 0,6мм (наружный угол) L-2000мм (крепить с шагом 400мм)(все соответствующие материалы для производства работ входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	24,5
	<i>Коньковая планка прямая 200х200мм оцинкованная, толщина 0,6мм (наружный угол) L-2000мм (крепить с шагом 400мм)</i>	Подрядчик	шт.	13,0

Начальник хозяйственного  
отдела АО  
"Новопластуновское"

Инженер отдела реконструкции и капитального  
ремонта  
ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Начальник отдела реконструкции и  
капитального ремонта  
ООО "СТЕПЬ Агрострой"



В.И. Нестеренко



А.Н. Диденко



С.В. Слычук