

Техническое задание

На выполнение работ по капитальному ремонту напольного покрытия холодильников ООО "Питомник "Сады Кубани"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по капитальному ремонту напольного покрытия холодильников ООО "Питомник "Сады Кубани"
Заказчик:	ООО "Питомник "Сады Кубани"
Наименование объекта:	Здание холодильников (блок № 5 левая сторона)
Месторасположение объекта/производства работ:	353751, Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевый, Промышленная улица, 7
Срок производства работ:	с 15.06.2019 по 01.08.2019г.
Общие требования:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	не требуется
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Проживание 6 человек на территории заказчика, питанием не обеспечиваются
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и порядком, установленным Заказчиком на объекте, а также требований пропускного режима и режима работы объекта Заказчика.
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах мехтока. Максимальная мощность 10кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Особые условия:	

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель / Поставщик	Ед. изм.	Объем
Демонтаж				
1	Разборка бетонных полов толщиной 120 мм	Подрядчик	м3	36,936
2	Разборка утеплителя и вывоз на территорию до 1 км	Подрядчик	м2	307,800
3	Разборка гидроизоляции из п/э пленки и вывоз на территорию до 1 км	Подрядчик	м2	307,800
4	Демонтаж отбойника с сохранением материала (10 шт по 2 м, 3 шт по 1,2 м)	Подрядчик	м.п.	94,400
Устройство бетонных полов				
5	Укладка утеплителя Пеноплэкс 30 мм	Подрядчик	м2	307,800
6	Укладка пленки полиэтиленовой пл. 200 гр/м2	Подрядчик	м2	307,800
7	Армирование сварной сеткой диам. 10 мм шаг 200 мм	Подрядчик	м2	307,800
8	Устройство бетонных полов В25 толщиной 116 мм с добавкой Пенетрон Адмикс	Подрядчик	м2	307,800
9	Нарезка температурно-усадочных швов (Шнур Igni Вилатерм 6 мм., LEVL Prime, LEVL FLEX PU-40)	Подрядчик	м.п.	70,180
10	Устройство отбойника без стоимости материала (10 шт по 2 м, 3 шт по 1,2 м) на каждый отбойник по 8 анкеров 90*8 мм	Подрядчик	м.п.	416,000
11	Герметизация (Ingril Levil Policem PU 06) отверстий отбойника		шт.	52,000
Устройство полиуретанцементного покрытия 4 мм (Ingril)				
12	Шлифование бетонной поверхности	Подрядчик	м2	307,800
13	Грунтование (Levl Coat 101) бетонной поверхности с присыпкой кварцевым песком (Кв песок фр. 0,3-0,9 мм.)	Подрядчик	м2	307,800
14	Устройство полиуретанцементного покрытия Levil Policem PU03	Подрядчик	м2	307,800
15	Устройство полиуретанцементного плитуса 50*50 мм (грунтование - Levil Policem PU05, кварцевый песок фр. 0,1-0,3 мм, галька - Levil Policem PU 06, финишный слой -Levl Policem PU 05)	Подрядчик	м.п.	129,560

Строитель  Борисенко Ю.И.