


"УТВЕРЖДАЮ"
 Р.В. Баигузин

Техническое задание

на поставку и установку окон и дверей на Столовой (поз.3 по ГП) на объекте: "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов."

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет: изготовление, поставку и установку окон и дверей на Столовой (поз.3 по ГП).
Заказчик:	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402.
Наименование объекта:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов."
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Шпаковский район, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общие требования:	
Срок производства работ:	август-октябрь 2022 года.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата работ производится по факту выполненных работ после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, справки о затратах по форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований ГОСТ 34378-2018 (Конструкции ограждающие светопрозрачные), после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации (в том числе паспортов качества и сертификатов на изделия и материалы).
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Подрядчик.
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Необходимо обязательно перед изготовлением окон и дверей произвести фактические замеры проёмов. Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ осуществляет подрядчик. Лицензия МЧС РФ на выполнение работ по установке противопожарных дверей. График установки проёмов обсуждается индивидуально после определения контрагента.

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
	Поставка и установка окон ПВХ:		м2	63,74
1	ОК-1. Окно 1500 x 2100h (3,15 м2) Наруж. (ГОСТ 30674-99)		шт.	15,00
2	ОК-2. Окно 1290 x 2100h (2,71 м2) Наруж. (ГОСТ 30674-99)		шт.	5,00
3	ОК-3. Окно 700 x 2100h (1,47 м2) Наруж. (ГОСТ 30674-99)		шт.	2,00
	Поставка и установка алюминиевого витража на мансардном этаже:		м2	6,40
4	В-1. Витраж 5550 x 474 x 3018 (6,4 м2) Наруж. (ГОСТ 21519-2003)		шт.	1,00
	Поставка и установка подоконной доски из ПВХ:		м/п	30,35
5	П-1. Подоконная доска ПВХ 1500x400 мм (Т=20 мм)		шт.	15,00
6	П-2. Подоконная доска ПВХ 1290x400 мм (Т=20 мм)		шт.	5,00
7	П-3. Подоконная доска ПВХ 700x400 мм (Т=20 мм)		шт.	2,00

	Поставка и установка дверей ПВХ:		м2	91,04
8	Д-1. Дверь ПВХ 1270 х 2070h Наруж. (ГОСТ 30970-2014) <i>оборудование "Антипаника"</i>		шт.	3,00
9	Д-2. Дверь ПВХ 1270 х 2070h Внутр. (ГОСТ 30970-2014) <i>оборудование "Антипаника"</i>		шт.	6,00
10	Д-4. Дверь ПВХ 970 х 2070h Внутр. (ГОСТ 30970-2014)		шт.	24,00
11	Д-5. Дверь ПВХ 870 х 2070h Внутр. (ГОСТ 30970-2014)		шт.	5,00
12	Д-6. Дверь ПВХ 770 х 2070h Внутр. (ГОСТ 30970-2014)		шт.	5,00
13	Д-9. Дверь ПВХ 1070 х 2070h Наруж. (ГОСТ 30970-2014)		шт.	1,00
	Поставка и установка стальных дверей:			
14	Д-3. Дверь стальная наружная 1270 х 2070h (ГОСТ 31173-2016)		шт.	1,00
15	Д-7. Дверь стальная наружная 1070 х 2070h (ГОСТ 31173-2016)		шт.	2,00
16	Д-8. Дверь противопожарная стальная 1070 х 2070h (EI30) (ГОСТ Р 57327-2016)		шт.	1,00