

Техническое задание

На выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания АО "Зимхлебпродукт"

| Общая информация: | |
|---|---|
| Общее описание выполняемых работ | Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания АО "Зимхлебпродукт". Распределение объёмов выполнения работ и поставок материалов. |
| Заказчик: | АО "Зимхлебпродукт" |
| Наименование объекта: | Административное здание |
| Месторасположение объекта/производства работ: | Ростовская область, Зимовниковский район, поселок Зимовники, Железнодорожная улица, 99 |
| Срок производства работ: | Май - Июнь 2020 г. |
| Общие требования: | |
| Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации: | Участник аукциона должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. На участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее не распространяется. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГРК РФ. |
| Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ: | Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и порядком, установленным Заказчиком на объекте, а также требований пропускного режима и режима работы объекта Заказчика. |
| Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными пристосовлениями: | Силами и за счёт подрядчика |
| Обеспечение работ инструментом: | Силами и за счёт подрядчика |

| Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями | Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 3 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность 3 кВт | | | |
|--|---|------------------------|----------|-------|
| Обеспечение работ основными материалами: | Поставку основных материалов обеспечивает Подрядчик | | | |
| Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием: | Проживанием на территории Заказчика не предоставляется, питанием не обеспечиваются | | | |
| Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными | Силами и за счёт подрядчика | | | |
| Особые условия: | Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ | | | |
| Ведомость объёмов работ и поставок | | | | |
| № п/п | Выполняемые работы | Исполнитель /Поставщик | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм | Подрядчик | м2 | 391,0 |
| 2 | Пояски, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(парапета) с устройством выравнивания | Подрядчик | м.п. | 56,2 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм | Подрядчик | м2 | 391,0 |
| 4 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не општукатуриваются: простая | Подрядчик | м2 | 22,5 |
| 5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком(фартук -материал от разборки) | Подрядчик | м.п. | 56,2 |
| | Стеклозол ТКП (коэффиц. расхода материала 1,14) | Подрядчик | м2 | 106,2 |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-------|
| 6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя | Подрядчик | м2 | 391,0 |
| | <i>Стеклоизол ТПП (коэффи. расхода материала 1,34)</i> | Подрядчик | м2 | 523,9 |
| 7 | Устройство желобов подвесных | Подрядчик | м2 | 445,7 |
| | <i>Желоб водосточный 120*86*3000 (толщина 0,5 мм, покрытие полиэстер, коричневый)</i> | Подрядчик | шт. | 11,0 |
| | <i>Держатель желоба 120*86 (толщина 3 мм, коричневый)</i> | Подрядчик | шт. | 11,0 |
| | <i>Заглушка желоба 120*86 (трубая) (толщина 0,5 мм, покрытие полиэстер, коричневый)</i> | Подрядчик | шт. | 58,0 |
| | <i>Заглушка желоба 120*86 (трубая) (толщина 0,5 мм, покрытие полиэстер, коричневый)</i> | Подрядчик | шт. | 1,0 |
| 8 | Устройство обделок на фасадах | Подрядчик | м2 фасада | 315,6 |
| | <i>Труба водосточная 76*102*3000 (толщина 0,5 мм, покрытие полистер, коричневый)</i> | Подрядчик | шт. | 12,0 |
| | <i>Держатель трубь 76*102 (на кирпич) (толщина 3 мм, покрытие полистер, коричневый)</i> | Подрядчик | шт. | 52,0 |
| | <i>Колено трубы 76*102</i> | Подрядчик | шт. | 4,0 |
| | <i>Выпускная воронка 76*102</i> | Подрядчик | шт. | 4,0 |
| | <i>коричневая панка (31*0,3)</i> | Подрядчик | м2 | 18,6 |

Исполнительный директор АО "Зимхлебпродукт"

Чубов М.С.