

Техническое задание

На выполнение работ по капитальному ремонту кровли бытовых подсобных помещений на производственных участках №1, №2 АО "Зимхлебпродукт"

Общая информация:	
Общее описание выполняемых работ	Настоящие технические задание определяет выполнение работ по капитальному ремонту кровли бытовых подсобных помещений на производственных участках №1, №2. Распределение объёмов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	АО "Зимхлебпродукт"
Наименование объекта:	Бытовые подсобные помещения
Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская область, Зимовниковский район, поселок Зимовники
Срок производства работ:	май - июль 2020 г.
Общие требования:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Участник аукциона должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. На участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее не распространяется. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и порядком, установленным Заказчиком на объекте, а также требований пропускного режима и режима работы объекта Заказчика.
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ТСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 3 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность 3 кВт

Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Подрядчик		
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Проживание на территории Заказчика не предоставляется, питанием не обеспечиваются		
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными	Силами и за счёт подрядчика		
Особые условия:	Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ		

Ведомость объёмов работ и поставок				
№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Объем
Производственный участок №2				
Котельная				
1	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм	Подрядчик	м2	70,8
3	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм	Подрядчик	м2	70,8
4	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	Подрядчик	м2	7,3
5	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм	Подрядчик	м.п.	24,4
	<i>Стеклоизол ТКП</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	
6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных рулонных материалов: в два слоя	Подрядчик	м2	70,8
	<i>Стеклоизол ТПП (коэфф. расхода материала 1,34)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>94,9</i>
	<i>Стеклоизол ТКП (коэфф. расхода материала 1,14)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>80,7</i>
Бытовой корпус				
7	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм	Подрядчик	м2	529,2
8	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм	Подрядчик	м2	529,2

9	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	Подрядчик	м2	7,6	
10	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм	Подрядчик	м.п.	25,2	
	<i>Стеклоизол ТКП</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>		
11	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в два слоя	Подрядчик	м2	529,2	
	<i>Стеклоизол ТПП (коэф. расхода материала 1,34)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>709,1</i>	
	<i>Стеклоизол ТКП (коэф. расхода материала 1,14)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>603,3</i>	
12	Кладка отдельных кирпичных участков в 1/2 кирпича	Подрядчик	м3	0,5	
Производственный участок №1					
Подсобный корпус1					
13	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм	Подрядчик	м2	311,0	
14	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм	Подрядчик	м2	311,0	
15	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм	Подрядчик	м.п.	50,0	
	<i>Стеклоизол ТКП</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>		
16	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в два слоя	Подрядчик	м2	311,0	
	<i>Стеклоизол ТПП (коэф. расхода материала 1,34)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>416,7</i>	
	<i>Стеклоизол ТКП (коэф. расхода материала 1,14)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>354,5</i>	
Подсобный корпус2					
17	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм	Подрядчик	м2	144,5	
18	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм	Подрядчик	м2	144,5	
19	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм	Подрядчик	м.п.	20,4	
	<i>Стеклоизол ТКП</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>		
20	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в два слоя	Подрядчик	м2	144,5	
	<i>Стеклоизол ТПП (коэф. расхода материала 1,34)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>193,6</i>	

	<i>Стеклоизол ТКП (коэфф. расхода материала 1,14)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>164,7</i>
<i>Столбовая</i>				
21	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм	Подрядчик	м2	510,7
22	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщина 40мм	Подрядчик	м2	510,7
23	Устройство мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	Подрядчик	м.п.	34,1
24	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм	Подрядчик	м.п.	106,8
	<i>Стеклоизол ТКП</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	
25	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм	Подрядчик	м.п.	34,1
	<i>Стеклоизол ТКП</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	
26	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	Подрядчик	м2	510,7
	<i>Стеклоизол ТКП (коэфф. расхода материала 1,34)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>684,4</i>
	<i>Стеклоизол ТКП (коэфф. расхода материала 1,14)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>582,2</i>

Исполнительный директор АО "Зимхлебпродукт"

Чубов М.С.