

Техническое задание

На выполнение работ по капитальному ремонту склада № 4 ООО "Коломийцевское"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по капитальному ремонту склада № 4 ООО "Коломийцевское". Распределение объёмов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	ООО "Коломийцевское"
Наименование объекта:	Склад №4 мехтока №2
Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская область, пос. Рыбасово
Срок производства работ:	05.2020 - 06.2020
Общие требования:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Не требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Проживание не предоставляется заказчиком
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными	Силами и за счёт подрядчика
Особые условия:	Предоставить документы и паспорта качества применяемых материалов. Материалы предоставляются заказчиком, либо подрядчиком при согласовании с заказчиком.

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	Подрядчик	м2	1559
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами(из доски 25*150*6000мм) (10% от площади покрытия)	Подрядчик	м2	156
3	Устройство обрешетки сплошной из досок (10% от площади покрытия)	Подрядчик	м2	156
	<i>Доска 25*150*6000мм III сорта</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м3</i>	<i>4,12</i>
4	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам с обделкой коньков и примыканий	Подрядчик	м2	1559
	<i>Шифер 7 волн 1,75*0,97</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>шт</i>	<i>1190</i>
	<i>Планка примыкания к брандмауэру оцинкованная 2 м оцинкованная 200*200</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>шт</i>	<i>20</i>
	<i>Коньковая планка 2 м оцинкованная 200*200</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>шт</i>	<i>39</i>
5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных(бетонных толщиной 7см)	Подрядчик	м2	115
6	Розлив вяжущих материалов	Подрядчик	т	0,083
7	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	Подрядчик	м2	115
	<i>Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>т</i>	<i>8,349</i>

Исполнительный директор ООО "Коломийцевское"

Сушков А.И.