


План на отм. 0.000, -2.650






Экспликация оборудования

	Наименование	Характеристика	Кол-во	Масса, (кг)		Примечание
				Ед.	Общ.	
1	Многонасосная установка	Q=61,0 м³/ч	1	545		комплект 2 раб., 1 рез.
	Wilo SiBoost Smart 3 Helix VE 3602-7,5	N=48,0м N=7.5 кВт				
2	Установка подачи воды для пожаротушения	Q=146,2 м³/ч	1	775		комплект 1 раб., 1 рез.
	Wilo CO-2 BL 80/210-37/2/SK-FFS- D-R	N=48,0 м N=37кВт				
3	Погружной дренажный насос	Q=20,0 м³/ч	2	21,5		1 раб. 1 на складе
	Wilo Rexa UNI V06/T11-540/A	N=6 м N=1.5 кВт				
4	Установка обеззараживания воды УОВ-50м-100	N=1300Вт	3	40		комплект 2 раб. 1 рез.
		Q=100 м³/ч				
5	Кран мостовой подвесной по ГОСТ 7890-93	груз. 1.0т	1			

18-05-176-14-ВК

Молочно-товарная ферма на 3000 фуражных коров
в поселке Кубанская Степь Каневского района
Краснодарского края

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	Краснодарского края			
Разраб.	Рудь				09.19	Насосная станция II подъема 1 этап строительства	Стадия	Лист	Листов
Рук. гр.	Рудь				09.19		Р	2	
Н.контр.	Митягина				09.19	План на отм. 0.000; -2.650 с сетями В0. М 1:50	ООО "Зернопроект" г.Краснодар		
Гл. спец.	Соломко				09.19				