

Александр Степанович

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Демонтаж бетонного покрытия

на объекте: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
3	Стадийность работ.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка За корпусом 4.1(зерносклад).
5	Для каких целей выполняются работы.	Демонтаж бетонных дорог и площадок, переработка бетона в вторичное сырье.
6	Техническое описание требуемых работ с ориентировочными объемами.	Ориентировочный объем выполнения работ 7503м². Выполнить демонтаж существующей бетонного покрытия толщиной 150-200мм с последующей переработкой в вторичное сырье и отделением металла от бетона. Фракция переработанного сырья 50-100мм.
7	Особые условия.	Подрядчик предоставляет: -строительную технику, механизмы в исправном состоянии. При выходе из строя любой техники, более чем на 8 часов, Подрядчик обязан заменить технику на исправную за счет собственных средств; Подрядчик осуществляет за свой счет полное обеспечение всеми видами ГСМ строительной техники, подвоз и размещение рабочего персонала, организацию питания. Подрядчик обеспечивает соблюдения техники безопасности при производстве работ. Несет полную материальную и иную ответственность за происшествия с участием людей, причиненный вред или порчу имущества Заказчика.
8	Согласование.	-Разработка и согласование ППР с генподрядчиком; -Разработка и согласование сметы с генподрядчиком.
9	Требования к документам.	-Исполнительная документация согласно регламенту; -Акты по форме КС2 и КС3; -Общий журнал работ по форме КС6а; -Акт давальческих материалов.
10	Сроки выполнения. Особые условия.	Заявка срочная. Дата начала работ на объекте строительства на следующий день после подписания договора. Срок выполнения работ 7-14 рабочих дней. -В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,или ненадлежащее исполнение предусмотренное договором, устанавливается штраф в размере 5-10% от цены контракта.