

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель ОП АО "ПЗ Гашунский"

Воронков Н.В.

Техническое задание

на выполнение работ по выборочному ремонту кровли универсального крытого тока инв. № 00000045 ОП АО "ПЗ Гашунский"

Общие требования:

Общее описание выполняемых работ:	Настоящее техническое задание определяет порядок выборочного ремонта кровли универсального крытого тока инв. № 00000045 ОП.
Наименование объекта:	Универсальный крытый ток инв. № 00000045 ОП АО "ПЗ Гашунский"
Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская область, станция Усть-Быстринская
Срок производства работ:	до 01 июня 2021 г.
Общие требования:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Не требуется
График проектирования и производства работ:	Обязательно, приложением к договору
Условия оплаты:	Оплата поэтапная: Аванс 30 % на закупку и поставку материалов, окончательный расчёт по факту выполнения 100 % видов и объемов работ законченного конструктива с предоставлением актов выполненных работ по форме КС2 и КС3.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и порядком, установленным Заказчиком на объекте, а также требований пропускного режима и режима работы объекта Заказчика.
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 3 кВт в пределах объекта.
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку всех необходимых для выполнения работ материалов (в т.ч. Расходных) обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Проживание на территории Заказчика предоставляется, питанием не обеспечиваются.
Особые условия:	Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, установленным: - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - действующим нормативным документам в строительстве, технической документации, в т.ч. СНиП (в т.ч. свода правил «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»), ГОСТ, НПБ, МДС, СанПИН и др.
	- своевременно оформлять исполнительную документацию согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

После окончания выполнения работ в полном объеме очистить территорию объекта Заказчика от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, обеспечив его вывоз и утилизацию в установленном законодательством порядке, до даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ.

Ведомость объемов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объем, в ед. изм.
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами (исходя из поврежденного бруса 6 шт по 4 м шагом 0,7 м)	Подрядчик	м2	24,00
2	Устройство обрешетки с прозорами из брусков под кровлю: из асбестоцементных листов.	Подрядчик	м2	24,00
	<i>Брус 50*70-120 мм (объем дан с учетом возможных доп. работ при замене кровли)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м3</i>	<i>1,0</i>
3	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля, в т.ч.	Подрядчик	шт.	150
	Снятие покрытия			
	Укладка листов с прибывкой гвоздями и прокладкой шайб	Подрядчик	шт.	150
	<i>Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля 1130*1750 (8 волн)</i>			
	<i>Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>шт.</i>	<i>600</i>

Управляющий по растениеводству ОП АО "ПЗ Гашунский"

Р.А. Ярохин

Подготовил:

Ведущий инженер отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕЛЬ Агрострой"

В.В. Киселев