

"УТВЕРЖДАЮ"
 Исполнительный директор по растениеводству
 АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"
 Ширай А.В.

Техническое задание

на комплекс работ по переносу навеса с тока №3 на ток №4

Общие требования:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет порядок комплекса работ по переносу навеса с тока №3 на ток №4 ООО "Ставропольское руно"
Наименование объекта:	Навес
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, поселок Советское руно
Срок производства работ:	до 01 июля 2021 г.
Общие требования:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется
График проектирования и производства работ:	Обязательно, приложением к договору
Условия оплаты:	Аванс 30 % и окончательный платёж по факту выполнения 100 % видов и объемов работ законченного конструктива (раздела проекта) с предоставлением актов выполненных работ по форме КС2 и КС3 (в т.ч. с подписанной исполнительной документацией).
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и порядком, установленным Заказчиком на объекте, а также требований пропускного режима и режима работы объекта Заказчика.
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика. Кран и автотранспорт для погрузки и перевозки конструкций обеспечивает Заказчик.
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 3 кВт в пределах объекта.
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку всех необходимых для выполнения работ материалов (в т.ч. Расходных) обеспечивает Подрядчик.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Проживание на территории Заказчика предоставляется, питанием не обеспечиваются.
	Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, установленным:
	- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
	- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
	- действующим нормативным документам в строительстве, технической документации, в т.ч. СНиП (в т.ч. свода правил «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»), ГОСТ, НПБ, МДС, СанПиН и др.

Служебные условия.

- своевременно оформлять исполнительную документацию согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

После окончания выполнения работ в полном объеме очистить территорию объекта Заказчика от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, обеспечив его вывоз и утилизацию в установленном законодательством порядке, до даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ.

Ведомость объемов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объем, в ед. изм.
1	Демонтаж покрытия кровли из асбесто-цементных листов (без сохранения материалов)	Подрядчик	м2	5 472,00
2	Демонтаж деревянной обрешетки кровли из бруса с прозорами (без сохранения материалов)	Подрядчик	м2	5 472,00
3	Демонтаж покрытия стен из асбесто-цементных листов (без сохранения материалов) высотой до 2,9 м	Подрядчик	м2	348,00
4	Демонтаж деревянной обрешетки стен из бруса с прозорами (без сохранения материалов)	Подрядчик	м2	348,00
5	Демонтаж металлических ферм автокраном (длиной 11 м, 164 шт) с сохранением материалов для последующего монтажа	Подрядчик	т	16,40
6	Демонтаж металлических ферм автокраном (длиной 6 м, 100 шт) с сохранением материалов для последующего монтажа	Подрядчик	т	7,10
7	Демонтаж опор диам. 127 мм толщиной 12 высотой надземной части от 4 м до 6,5 м (105 шт.) с сохранением материалов для последующего монтажа	Подрядчик	т	19,00
8	Демонтаж металлических связей (8 шт)	Подрядчик	т	2,31
9	Погрузка ферм и опор и перевозка на расстояние 17 км	Заказчик	т	44,81
10	Устройство фундаментов железобетонных (буронабивные сваи)	Подрядчик	м3	63,28
	Арматура диам. 12 мм АIII по ГОСТ 5781-82	Подрядчик	т	0,786
	Арматура диам. 10 мм AI по ГОСТ 5781-82	Подрядчик	т	0,802
	Бетон кл. В15 (М200) с учетом расхода 1,02	Подрядчик	м3	65,17
11	Изготовление и монтаж закладных деталей	Подрядчик	т	3,461
	Арматура диам. 16 мм АIII по ГОСТ 5781-82 (без учета	Подрядчик	т	2,183
	Лист 300*300 мм толщина 12 мм ГОСТ 19903-74	Подрядчик	т	0,958
	Болт М24*100 ГОСТ 7798-70	Подрядчик	т	0,209
	Гайка М24 ГОСТ 5915-70	Подрядчик	т	0,111
12	Монтаж колон 127*12 (высота надземной от 4 до 6м) (материал Заказчика)	Подрядчик	т	22,37
	Лист толщиной 5 мм (косынка)	Подрядчик	т	0,102
	Лист 300*300 мм толщина 12 мм ГОСТ 19903-74	Подрядчик	т	0,958
13	Изготовление и монтаж связей (38 шт)	Подрядчик	т	1,8583
	Труба 80*80*3 (без учета коэфф. расхода)	Подрядчик	т	1,8
	Лист толщиной 5 мм (косынка) (без учета коэфф. расхода)	Подрядчик	т	0,0447
	Лист толщиной 3 мм (косынка) (без учета коэфф. расхода)	Подрядчик	т	0,0136
14	Монтаж ферм (материал Заказчика)	Подрядчик	т	23,50
15	Монтаж прогонов кровельных шагом 1000 мм	Подрядчик	т	22,378
	Труба 80*60*2 (без учета коэфф. расхода)	Подрядчик	т	22,378
16	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа (с учетом расхода 1,06) (крепление профнастила в крайних	Подрядчик	м2	5 500,27
	Лист оцинкованный НС35 толщиной 0,5 мм (с учетом	Подрядчик	м2	5 830,29

17	Монтаж коньковой планки (перехлест соседних планок 100мм, крепление шагом не более 0,3м) крепеж входит в стоимость работ	Подрядчик	п.м.	120,62
	Коньковая планка прямая 200х200мм оцинкованная (наружный угол) L-2000мм	Заказчик	шт	64,00
18	Окраска/огрунтовка металла грунт эмалью 3в1 и ГФ021 за 2 раза (материал входит в стоимость работы)	Подрядчик	м2	2800,34

Заместитель исполнительного директора
по растениеводству АО Агрохолдинг «Степь»

Галанский Н.В.

Исполнительный директор ООО "Ставропольское руно"

И.Н. Коноваленко

Подготовили по проекту шифр В-410193-КР и информации ООО "Ставропольское руно":

Ведущий инженер отдела реконструкции
и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Ответственный за строительство:

В.В. Киселев

Заместитель исполнительного
директора по хозяйственной части и
материальному обеспечению

Выблов В.А.