

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку профнастила

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. «Зерновой терминал «СТЕПЬ»» в г. Азов Ростовской области.
1.1.1. Местонахождения 346780, Ростовская область г. Азов, Васильева, 1.

2. Общие положения

- 2.1. Настоящее техническое задание определяет объем и порядок выполнения работ по изготовлению и поставке профнастила на объект «Зерновой терминал «СТЕПЬ» по следующим позициям:
- 2.2. **Устройство приема зерна с автотранспорта №1 поз. 2 по ГП.**
Профнастил НС35-1000-0,7 (RAL 1015/7003) – 8,3 тн.
Профнастил Н57-750-0,7 (RAL 9003/7003) – 7, 7 тн.
Минимальная промерная толщина – 0,7 мм.
ГОСТ 24045-2011.
Дата поставки – до 15.08.2021г.
- 2.3. **Устройство приема зерна с ЖД транспорта №1 поз. 3 по ГП.**
Профнастил С21-1000-0,6 (RAL 6018/7003) – 5, 14 тн.
Минимальная промерная толщина – 0,6 мм.
Профнастил НС57-1000-0,7 (RAL 9003/7003) – 3, 15 тн.
Минимальная промерная толщина – 0,7 мм.
ГОСТ 24045-2016.
Дата поставки – до 01.08.2021г.
- 2.4. **Устройство приема зерна с автотранспорта №2 поз. 10 по ГП.**
Профнастил НС35-1000-0,7 (RAL 1015/7003) – 4, 6 тн.
Профнастил Н57-750-0,7 (RAL 9003/7003) – 5 тн.
Минимальная промерная толщина – 0,7 мм.
ГОСТ 24045-2011.
Дата поставки – до 12.07.2021г.
- 2.5. **Навес напольного хранения зерна поз. 12 по ГП.**
Профнастил Н57-750-0,7 (RAL 9003/7003) – 33, 8 тн.
Минимальная промерная толщина – 0,7 мм.
ГОСТ 24045-2011.
Дата поставки – 02.08.2021г.
- 2.6. **Навес для техники с мастерской поз. 21 по ГП.**
Профнастил НС35-1000-0,6 (RAL 9003/7003) – 1, 67 тн.
Минимальная промерная толщина – 0,6 мм.
Профнастил Н57-750-0,8 оцинкованный (1 класс цинкования) – 0, 34 тн.
Минимальная промерная толщина – 0,8 мм.
ГОСТ 24045-2016.

Дата поставки – 01.06.2021г.

**2.7. Специальная проходная пункта пропуска через государственную границу
поз. 26 по ГП.**

Профнастил Н75-750-0,7 оцинкованный (1 класс цинкования) – 4, 45 тн.

Минимальная промерная толщина – 0,7 мм.

ГОСТ 24045-2016.

Дата поставки – 07.06.2021г.

3. Особые требования к поставщику:

Перед изготовлением и поставкой, завод-изготовитель обязан предоставить
Заказчику на согласование раскладку по чертежам марки КМ:

- Кровельного профнастила по кровельным прогонам.
- Стенового профнастила по фахверковым прогонам.

Гл. инженер.



И.И. Гончаров