

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «СТЕПЬ Агрострой»
А.А. Ефименко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На транспортировку, временное складирование и обезвоживание донного грунта, образующегося при проведении дноуглубительных работ на объекте «Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области», а также прием обезвоженного донного грунта для дальнейшего использования

1. Предоставить во временное пользование земельный участок для временного складирования влагонасыщенного донного грунта с первичной водоотдачей в течении суток, который имеет категорию земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Произвести оснащение земельного участка для обезвоживания донного грунта, согласно:

- Технический регламент для временного складирования донного грунта;
- Проектной документацией «Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области»;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ;
- Федеральный закон от 16.12.2019г. №431-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 07.04.2020г.);

Вывоз донного грунта производится автосамосвалами, имеющими герметизацию кузова.

Произвести прием обезвоженного донного грунта в собственность, согласно Приказа Минприроды России от 15.04.2020г. №220 «Порядок использования донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов».

2. Название и местонахождение объекта, на котором образуется донный грунт: Объект «Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области».

Участок акватории дноуглубительных работ находится на левом берегу р. Дон на 3169-3170 км по Атласу ЕГС, т.8, часть II, изд. 2015г (13-17 км от устья реки Дон).

Причалы №1 и №2 (условное обозначение) Зернового терминала «СТЕПЬ» расположены по адресу: 347462, Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева 1, кадастровый номер участка: 64:45:000000:23.

3. Наименование (виды) работ:

-Предоставление земельного участка для временного складирования и обезвоживания донного грунта.

-Транспортные услуги по перевозке влагонасыщенного донного грунта с первичной водоотдачей в течении суток, образованного при проведении дноуглубительных работ по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, 1 до предоставленного земельного участка.

-Прием обезвоженного донного грунта в собственность для использования его, согласно «Порядок использования донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов» утвержденного Приказом Минприроды России от 15.04.2020г. №220.

4. Сроки выполнения работ:

Начало проведения дноуглубительных работ – 01.06.2021г

Окончание проведения дноуглубительных работ – 01.09.2021г.

Обезвоживание с переходом права собственности к Исполнителю занимает 2 месяца.

5. Предварительные объем работ: 50000 м³ в плотном теле донного грунта.

6. Схема и состав работ:

- вывоз влагонасыщенного донного грунта с первичной водоотдачей в течении суток - в объеме 1000 м³ в сутки;
- обустройство земельного участка, согласно предоставляемого Технического регламента;
- обеспечить прием донного грунта для временного складирования и обезвоживания не менее 1000м³ в сутки);

7. Дальность транспортировки груза на отвал: земельный участок для временного складирования донного грунта должен располагаться в Азовском районе Ростовской области, не более 23 км от территории образования донного грунта.

8. Наименование, группа и категория грунта по трудности разработки согласно действующей классификации, наличие включений и предметов захламления:

- Ил суглинистый черно-бурый с тонкими прослойками песка и примесью органических веществ – I группа трудности разрабатываемых грунтов;
- Песок зеленовато-серый мелкий – I группы трудности разрабатываемых грунтов;
- Суглинок голубовато-серый с присыпками и линзами песка – II группа трудности разрабатываемых грунтов;

9. Проверка и приемка выполненных работ:

- два раза в месяц объем и качество выполненных дноуглубительных работ определяется путем выполнения исполнительного промера глубин на участке Работ в соответствии с «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002);

- ТТН;

- справка о принятии обезвоженного донного грунта на использование.

10. Выбор подрядной организации: В приоритете выполнение работ в полном объеме («под ключ»). Также рассматриваются варианты выполнения работ разными подрядными организациями на транспортировку и предоставление площадки на временное складирование и обезвоживание донного грунта с приемом обезвоженного донного грунта на использование.

11. Требования к подрядной организации:

Подрядная организация должна иметь:

- количество автотранспорта должно быть достаточным для вывоза 1000 м³ в сутки влагонасыщенного донного грунта с первичной водоотдачей в течении суток;
- земельные участки, на которых будет осуществляться временное складирование донного грунта должны относиться к категории земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения промышленного назначения;
- площадка для временного складирования донного грунта должна быть оборудована, согласно Технического регламента (предоставляемого Заказчиком), прошедшего ГЭЭ в составе проекта;
- справка о принятии обезвоженного донного грунта на использование.