

**Техническое задание на строительство двух стрелочных переводов на объекте:
«Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г.Азов Ростовской области»**

Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Земляное полотно (путей подключения)			
Срезка загрязненного балласта (щебень) механизированным способом	м³	170.40	
Выемка недренирующего грунта (суглинок и строительный мусор) в отвал механизированным способом	м³	494.16	
Устройство защитного слоя из дренирующего грунта (песок), h-0.60м (коэффициент уплотнения Купл.-0.98)	м³	249.98	
Устройство песчаной подушки h-0.20м (коэффициент уплотнения Купл.-0.98)	м³	177.93	
Верхнее строение пути (путей подключения)			
Разборка ж.д. пути №9 из рельсов типа Р-65 на ж.б. шпалах для укладки стрелочного перевода	км	0.062	
Укладка новых стрелочных переводов №1, №3 типа Р-65, марки 1/9 проекта 2769.00.000-10 колеи 1520мм на ж.б. брусках со скреплениями КБ-65	компл.	2	
Балластировка стрелочных переводов щебеночным балластом фракции 25-60мм ГОСТ7392-2014 толщиной 0.20м	компл./м³	2/100	
Послеосадочный ремонт стрелочных переводов	компл.	2	
Укладка участков ж.д. пути №1 (до предельных столбиков) из рельсов типа Р65 длиной 12.5м на ж.б. шпалах, эпюра 1600 шт./км со скреплением КБ-65 - количество рельсов Р65 длиной 12.5м - количество железобетонных шпал III-1 - количество комплектов скреплений КБ-65 - количество четырехдырных накладок	км шт. шт. шт. шт.	0.042 7 67 134 14	
Установка предельных столбиков	шт	2	
Балластировка путей щебеночным балластом фракции 25 - 60мм, толщиной 0.20 м под шпалой: - без вычета шпал; - с вычетом брусков и шпал	м³	318.48 294.28	
Послеосадочный ремонт пути	км	0.042	

Начальник ПТО «СТЕПЬ Агрострой»



Романов В.Н.