

Иванов П. В. Васильев

"УТВЕРЖДАЮ"

Техническое задание

На выполнение капитального ремонта корпуса №2.2 на объекте: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по капитальному ремонту корпуса №2.2. Распределение объёмов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	ООО СП "Чапаевское"
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка, Корпус №22
Общие требования:	
Срок производства работ:	06.2021 - 08.2021
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	По факту выполненных работ
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции), СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 "НАСТИЛЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительных материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3000000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
	Очистка металлоконструкций (гидроструй)	Заказчик	м/кв	5970,30
	Покраска металлоконструкций 100мкр	Заказчик	м/кв	5970,30
	Демонтаж кровли	Заказчик	м/кв	3912,00
	Монтаж кровли	Заказчик	м/кв	3912,00
	Монтаж обрешетки торцов	Заказчик	шт	1,00
	Монтаж торцов профлистом	Заказчик	м/кв	96,40
	Карнизы	Заказчик	м/п	83,2
	Монтаж доборных элементов	Заказчик	м/п	50,00
	Монтаж сетки оцинкованной	Заказчик	м/кв	769,12
	Монтаж швеллера для крепления штор	Заказчик	м/п	210,40
	Демонтаж бетонных бар.корм.стола	Заказчик	м/куб	11,60
	Демонтаж кормового стола при въезде	Заказчик	м/кв	1,76
	Бетонирование кормового стола	Заказчик	м/куб	75,20

Бетонирование бордюра кормового стола	Заказчик	м/куб	19,60
Бетонирование станций водопровода	Заказчик	шт	3,00
Изготовление дверей на станции	Заказчик	шт	3,00
Бетонирование стенок для поилок	Заказчик	шт	8,00
Бетонирование площадки под поилки	Заказчик	шт	9,60
Бетонирование бордюра от отстойки	Заказчик	м/куб	17,00
Ремонт дуг	Заказчик	шт	420
Монтаж резиновых матов	Заказчик	м/кв	1220,32
Покраска стойл	Заказчик	шт	420,00
Покраска кормового стола	Заказчик	м/кв	202,40
Демонтаж матов	Заказчик	м/кв	200,00
Монтаж прогонов под вентилятор	Заказчик	тн	1,75
Калитки+перегородки (материал труба 76*3, размер 3,6*0,5)	Заказчик	тн	6,40

Составил: *Григорьев В. В.*