


 Р.У. Барыгин
 "УТВЕРЖДАЮ"

Техническое задание

на строительство молочного блока и общестроительные работы доильного зала корпуса №22 ООО СП "Чапаевское"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по строительству молочного блока и общестроительные работы доильного зала корпуса №22 (накопитель, карусель).
Заказчик:	ООО СП "Чапаевское"
Наименование объекта:	Молочный блок поз №22 (накопитель, карусель)
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка
Общие требования:	
Срок производства работ:	07.2021 - 08.2021
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно технической документации
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции), после извещения Заказчика об окончании работ. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3000000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Постанщик)	Ед.изм	Объем
Корпус 2.2				
1	Демонтаж профлиста по фасадам		м2	1218,60
2	Демонтаж профлиста между залом для оборудования и каруселью		м2	165,80
3	Демонтаж оконных блоков		м2/шт	188,67/73
4	Демонтаж плитки		м2	541,00
5	Демонтаж ворот 3,6*3,63		м2/шт	13,1/1
6	Демонтаж бетонной стены для расширения под ворота		м3	1,16
7	Демонтаж панелей ПВХ коридор		м2	75,00
8	Демонтаж бетонной постройки 7,48*4,15		м3	14,30
9	Демонтаж дверных блоков металлических		м2/шт	15,12/8
10	Демонтаж дверных блоков ПВХ		м2/шт	15,15/6
11	Монтаж полов полимерных		м2	724,40
12	Монтаж ворот 5,9*7,9		м2/шт	46,61/1
13	Монтаж профлиста между залом для оборудования и каруселью		м2	165,80
14	Покраска бетонных стен		м2	126,00
15	Штукатурка, шпатлевка, короед по коридору		м2	53,50
16	Устройство потолка (армстронг)		м2	21,50
17	Устройство фасадов из сэндвич панелей и профлиста		м2	1200,30
18	Монтаж дверных блоков металлических		м2/шт	15,12/8
19	Монтаж дверных блоков ПВХ		м2/шт	15,15/6
20	Монтаж оконных блоков		м2/шт	188,67/73
21	Демонтаж бетонного лотка		шт	1,00
22	Бетонирование лотка		м3	2,00
23	Демонтаж кровли		м2	3000,00
24	Монтаж профлиста и сэндвич панелей на кровлю		м2	3000,00