

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор ООО "СПК"Родная
земля"



Брылев В.А.

Техническое задание
на выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (склад для хранения техники) инв. № 3А-001040 ООО
"СПК "Родная земля"

Общая информация:

Заказчик	ООО"СПК "Родная земля"
Наименование объекта	Здание склада инв. № 3А-001040
Месторасположение объекта	Ростовская область, Каменский район, Пиховкинское сельское поселение 90м на запад от западной окраины х.Урывский
Срок производства работ	до 01.08.2021
Описание текущего состояния объекта	

Общие требования:

График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Платеж 100% по факту выполнения всех объемов и видов работ
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приема работ будет осуществляться на основании требований СТО НОСТРОЙ 2.10.89- 2013 "Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружения" после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ по форме КС2 и КС3 осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Не требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и порядком, установленным Заказчиком на объекте. Обеспечить безопасное выполнение работ при работе на высоте.
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счет подрядчика
Обеспечение работ ГСМ,электроэнергией,др. энергоносителями:	Силами и за счет подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет две точки подключения 220 В-380 В
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием,проживанием:	Не предоставляется
Особые условия:	Предоставить документы и паспорта качества применяемых материалов. Разборку кровли выполнять с сохранностью целого материала (листов шифера). Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов в строительстве, технической документации, в т.ч. СНиП (в т.ч. свода правил «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»), ГОСТ, НПБ, МДС, СанПИН и др.

Требования к производству работ: 1. Демонтировать покрытие крыши из шифера. 2. Демонтировать прогоны из доски. 3. Выполнить монтаж прогонов металлических 60*40*3. 4. Выполнить монтаж профилированного настила МП 20 толщиной 0,7 мм на прогоны покрытия кровли. Монтируемые листы МП-20*1100-R должны быть равны длине ската (L= 6,3 м). Выполнить крепление профнастила в крайних прогонах самонарезающими винтами в каждой волне, а в промежуточных прогонах через волну. 4. Выполнить монтаж кровельной коньковой планки с перехлестом соседних коньковых планок на 100 мм. Крепление коньковой планки к кровельному профлисту выполнить самонарезающими винтами шагом не более 0,3 м.

Ведомость объемов работ и основных материалов

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель	Ед.изм	Объем
1	Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов с сохранением материалов	Подрядчик	м2	376,20
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из досок с прозорами	Подрядчик	м3	801,24
3	Демонтаж фронтонов из дерева	Подрядчик	м2	24,68
4	Монтаж обрешетки кровли из профильной трубы 60*40*3 шагом прогонов до 0,7м (10 прогона на каждый скат)	Подрядчик	т	5,23
	<i>Профильная труба 60*40*3</i>	<i>Заказчик</i>	<i>м.п.</i>	<i>1 214,00</i>
5	Окраска профильной трубы грунт-эмаль 3в1 (серый цвет) в 1 слой	Подрядчик	м2	233,42
6	Устройство кровли из профнастила по существующим прогонам с укладкой МП-20*1100-R	Подрядчик	м2	764,82
	<i>Профнастил МП-20*1100-R по ГОСТ 24045-2016 оцинкованный толщина 0,7 мм (коэфф. расхода 1,05) L-6,3 м</i>	<i>Заказчик</i>	<i>м2</i>	<i>803,06</i>
	<i>Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5*25 мм</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>шт.</i>	<i>10 596,00</i>
7	Устройство фронтона из профилированного листа С-8х1150-А RETAIL (крепеж и силикон входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	24,68
	<i>Профилированный лист С-8х1150-А RETAIL оцинкованный толщина 0,5 мм (коэфф. расхода 1,1)</i>	<i>Заказчик</i>	<i>м2</i>	<i>27,15</i>
	<i>Профильная труба 40*20*3</i>	<i>Заказчик</i>	<i>м.п.</i>	<i>42,30</i>
	<i>Отлив оцинкованный толщина 0,5 мм (нахлест 0,1 м)</i>	<i>Заказчик</i>	<i>м.п.</i>	<i>12,25</i>
8	Монтаж коньковой планки	Подрядчик	п.м.	60,70
	<i>Коньковая планка прямая 200*200 мм оцинкованная (наружный угол) L-2000 мм</i>	<i>Заказчик</i>	<i>шт.</i>	<i>32,00</i>
	<i>Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 55*25 мм</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>шт.</i>	<i>972,00</i>

Главный инженер ООО "Родная земля"

Козорезов А.В.