


Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
101	Тамбур	3,3	
102	Помещение охраны	24,8	
103	Комната отдыха охраны	7,0	
104	Тамбур	3,0	
105	Вестибюль	22,0	
106	Зал для ожидания	62,7	
107	Комната уборочного инвентаря	4,4	
108	Санузел	5,7	
109	Тамбур	4,0	
110	Гардероб женский (чистый) на 102 чел	61,7	
111	Коридор	7,4	
112	Душевая женская	42,8	
113	Гардероб женский (грязный) на 102 чел	82,1	
114	Санузел	5,0	
115	Тамбур	3,0	
116	Санузел	6,7	
117	Санузел	6,7	
118	Тамбур	5,1	
119	Гардероб мужской (чистый) на 102 чел	71,2	
120	Санузел	4,9	
121	Коридор	9,7	
122	Душевая мужская	56,3	
123	Гардероб мужской (чистый) на 102 чел	76,2	
124	Санузел	4,4	
125	Комната уборочного инвентаря	4,0	
126	Санузел	3,9	
127	Тамбур	2,9	
128	Коридор	39,8	
129	Медицинский пункт	28,3	
130	Сушка верхней одежды	24,1	
131	Котельная	25,1	
132	Санузел	4,4	
133	Тамбур	7,2	
134	Дезкамера	17,3	
135	Кладовая спец.одежды (грязная)	12,9	
136	Кладовая спец.одежды (чистая)	13,3	
137	Постирочная	22,1	
138	Гладильная	20,8	
139	Электрощитовая	6,4	
	Итого:	352,3	



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1 - Тип пола
Д-2 - Маркировка дверей
ОК-1 - Маркировка окна

Примечание.
1. Кирпичные стены наружные толщиной 380 мм из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе раствора марки М50 - 204,6 м³;
2. Кирпичные стены внутренние толщиной 380 мм из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе раствора марки М50 - 133,2 м³;
3. Кирпичные перегородки толщиной 120 мм из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе раствора марки М50 - 761,3 м³;
4. Облицовка входных площадок и ступеней базальтовыми плитами толщ. 30 мм (фактура пиленая) - 94,5 м²

-КР					
фирма (Санпротусник)					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Криулина			06.21
Гл. констр.	Паленый				06.21
Исполнит.	Бушман				06.21
Н. контр.	Рукинова				06.21
Маркировочный план на отм. 0,000.				Стация	Лист
				П	6
				ООО "ГЕОпроект"	