

 "УТВЕРЖДАЮ"

**Техническое задание**

**на строительство санпропускника (поз.2 по ГП) ООО СП "Чапаевское"**

**Общая информация:**

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ на строительство санпропускника (поз.2 по ГП)
Заказчик:	ООО СП "Чапаевское"
Наименование объекта:	Санпропускник (поз.2 по ГП)
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка
<b>Общие требования:</b>	
Срок производства работ:	08.2021 - 10.2021
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно технической документации
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции), после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительных материалы уложенные в конструктив. <b>Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.</b>
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3000000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
<b>Санпропускник (поз.2 по ГП)</b>				
1	Разработка грунта под ленточный фундамент		м3	753,00
2	Устройство бетонной подготовки под фундаменты		м3	21,00
3	Устройство ленточных фундаментов с армированием		м3	47,00
4	Монтаж ФБС		шт	242,00
5	Обратная засыпка грунта		м3	570,00
6	Заделка швов бетоном между блоками ФБС		м3	2,40
7	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором		м3	4,80
8	Устройство вертикальной битумной огрунтовки		м2	461,10
9	Устройство вертикальной гидроизоляции битумом за 2 раза		м2	461,00
10	Устройство 2 слоев ПГС общей толщиной 500 мм с трамбованием		м3	920,00
11	Уплотнение грунта		м3	800,00
12	Устройство бетонной подготовки под полы		м3	42,00
13	Устройство бетонных полов армированных		м3	84,00
14	Кладка наружных стен из керамического кирпича толщиной 380 мм		м3	337,80
15	Кладка перегородок из керамического кирпича толщиной 120 мм		м2	761,30
16	Устройство железобетонного обрамления с армированием		м3	5,80
17	Резка и установка швеллера под перегородку 14 П		т	0,10
18	Устройство монолитных перемычек		м3	1,18
19	Монтаж готовых ж/б перемычек		шт	85,00
20	Монтаж плит перекрытия		шт	73,00
21	Устройство монолитных участков с армированием		м3	2,90
22	Устройство ж/б пояса на отм.+3,80 с армированием		м3	16,00
23	Устройство ж/б фронтонов с армированием		м3	9,10
24	Устройство кровли из металлочерепицы (стропильная система, контробрешетка, устройство металлочерепицы, монтаж водосточной системы)		м2	1366,00

25	Устройство козырьков кровли		м2	48,80
26	Устройство бетонных входов с армированием		м3	23,30
27	Изготовление и монтаж конструкций металлического навеса		тн	0,69
28	Изготовление и монтаж конструкций наружной металлической лестницы		тн	1,60
29	Устройство фундаментов под металлическую наружную лестницу с армированием		м3	2,00
30	Кладка сен из газосиликатных блоков (венткамера)		м3	21,50
31	Устройство звукоизоляции венткамеры		м3	5,40