






Разрез 1-1



Металлочерепица МП Ламонтерра NormanMP- 0,5 мм
Деревянная стропильная система
Гидроизоляция Ютафол
Теплоизоляция Isover KT-Special-Twin-50 - 150 мм
Пароизоляция- Ютафол
ГКЛ огнеупорный (два слоя) - 25 мм
Отделка пола
Цементно-песчаная стяжка - 80 мм
Сборные ж.б. плиты -220 мм

- Вент. фасад алюминиевый - 4 мм
- Воздушная прослойка - 50 мм
- гидроизоляционная мембрана
- Утеплитель минвата ТЕХНОВЕНТ ПРОФ-100мм
- Керамический кирпич - 380 мм
- Штукатурка
- Шпатлевка
- Керамическая плитка
- Керамогранит - 10 мм
- штукатурка цементно-песчаным раствором по металлической сетке - 20 мм
- гидрозащитная мембрана
- Утеплитель экструдированный пенополистрол "Пеноплекс"-50 мм
- Фундаментные блок ФБС- 500 мм

-Уплотн. грунт
- Подготовка из бетона кл. В7,5 - 50мм;
-2 слоя гидроизола;
-Ж/б плита кл. В20 армир. сеткой из Ø5 Вр-I с яч. 200x200 - 100мм;
- Цементно-песчаная стяжка - 80мм
- керамическая плитка

						-КР			
						ферма (Санпропускник)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Криулина			06.21				
Гл. констр.		Паленый			06.21	Разрез 1-1	П	8	000 "ГЕОпроект"
Исполнит.		Бушман			06.21				
Н. контр.		Рукинова			06.21				

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.