



Спецификация материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кз.	Примеч.
1	ГОСТ 30245-2012	□60х30х3,0 Лобщ.=16,0м	-	3,77	60,3кз
2	-----//-----	□40х40х3,0 Лобщ.=16,0м	-	3,30	52,8кз
3	ГОСТ 8240-97	Швеллер №8П, L=10160	1	71,63	71,63кз
4	-----//-----	Швеллер №24П, L=10160	1	243,84	243,84кз
5	ГОСТ 8509-93	Уголок L100х7, L=200	2	2,16	4,3кз
6	ГОСТ 19903-2015	-6х90х90	4	0,38	1,5кз
		Профнастил С-21-1000-0,7 S=10,3м²	-	7,4	76,2кз

Разрез 1-1



Ворота откатные ВО-1



7-02-21-КР7

“Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов” в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края”

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 - 13 по ГП)		
Исполнит.	Бушман			<i>Бушман</i>	07.21			
Н. контр.	Рукинова			<i>Рукинова</i>	07.21	Ворота откатные ВО-1		
ГИП	Криулина			<i>Криулина</i>	07.21			
						Стадия	Лист	Листов
						П	25	
						000 “ГЕОпроект”		