




Навозный приямок ПРМ-1 (опалубка)




Разрез 1-1 (опалубка)



1



Разрез 2-2 (армирование)






Спецификация материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кз.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, Лодщ.=4300,0м с учетом нахлеста 6%	-	0,888	3818,4кг
2	-----//-----	Ф8 А240, L=370	470	0,15	70,5кг
3	-----//-----	Ф12 А500С, L=1000	120	0,89	106,8кг
Ф1	-----//-----	Фиксатор Ф12 А240, L=1200	220	1,07	235,4кг
			-		
		Бетон кл. В25, W6, F100	-	-	58,0м³
		Бетон кл. В7,5 (подготовка)	-	-	14,2м³
		Подготовка из ПГС	-	-	28,3м³

Ведомость деталей

Марка, поз.	Эскиз
2	
3	
Ф-1	

1. \* - размеры до наружной грани арматуры.

						7-02-21-КР7			
						"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 - 13 по ГП)	Стадия	Лист	Листов
Исполнит.	Бушман				07.21		П	10	
Н. контр.	Рукинова				07.21	Навозный приямок ПРМ-1	ООО "ГЕОпроект"		
ГИП	Крицулина				07.21				