

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "СПК "Родная земля"  
В.А. Брылев

# Техническое задание

на выполнение работ по модернизации ЗАВ-40 в ООО СПК "Родная земля"

## Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по модернизации ЗАВ-40 в ООО СПК "Родная земля". Распределение объемов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	ООО "СПК" Родная земля
Наименование объекта:	Зерноочиститель ЗАВ-40 Инв №
Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская область, Каменский район, хут. Урывский
<b>Общие требования:</b>	
Срок производства работ:	сентябрь-ноябрь 2021 года
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 40%, окончательный платеж 60%
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований ГОСТ, СП. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации, паспортов на оборудование.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ при заключении договора на сумму превышающую 3000000 рублей Подрядчик обязан иметь допуск СРО.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Обеспечение выполняется силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ материалами:	Поставку всех необходимых материалов для выполнения работ в полном объеме обеспечивает Подрядчик своими силами и за свой счет.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Длина зерноподающей норки определена от низа баюмака норки до верха головы норки. Подрядчик обязан до подачи предложения ознакомиться с объектом работ и предстоящим объемом работ на объекте Заказчика.

## Ведомость объемов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель (Поставщик)	ед. изм.	объем, в ед. изм.
1	Демонтаж норки зерноподающей типа 2НЗ-20 (L=14500мм)	Подрядчик	шт	1
2	Монтаж зерноподающей норки за пределами здания ЗАВ (все сопутствующие материалы для монтажа входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	Норка загрузочная НПЗ-100 в комплекте: с заслонкой, переходом к завальной яме, механизмом открытия заслонки, с штангой, обгонной муфтой (тормоз обратного хода) (Длина норки - 15000мм)	Подрядчик	шт	1
	площадка обслуживания норки НПЗ-100.11.00.000 (2000x2000мм)	Подрядчик	шт	1



3	Демонтаж зерноочистительной машины Петкус в комплекте с системой аспирации и монтаж двух зерноочистительных машин УС-40 в комплекте с системой аспирации (разборка и монтаж кровли из профильного листа НС-35 и обрешетки в объеме необходимом для замены зерноочистительных машин, а также другие сопутствующие работы и необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	Универсальный решетный сепаратор УС-40 в комплекте с системой аспирации	Подрядчик	шт	2
4	Замена покрытия пола в пределах зерноочистительной машины размером 3000х5750мм (все необходимые материалы, в том числе крепеж входят в стоимость работ)	Подрядчик	м <sup>2</sup>	17,25
	Доска 50х150х6000 с коэффициентом расхода 1,043	Подрядчик	м <sup>3</sup>	0,90
5	Обвязка зерноподающей норки и зерноочистительных машин зернопроводами (все необходимые материалы, в том числе крепеж входят в стоимость работ)	Подрядчик	компл.	1
	Клапан перекидной трехходовой с ручным приводом двухсторонний 300х300мм	Подрядчик	шт	1
	Зернопровода и сектора Ø200	Подрядчик	компл.	1
	Переходник с перекидного клапана на зернопровода	Подрядчик	шт	2
	Переходник с зернопровода на зерноочистительную машину	Подрядчик	шт	2
6	Демонтаж навеса с покрытием из асбестоцементных листов	Подрядчик	м <sup>2</sup>	56
7	Разборка стен завальной ямы из кирпичной кладки и цементного раствора (конусная часть)	Подрядчик	м <sup>3</sup>	5,4
8	Изготовление и монтаж полупроездной завальной ямы длиной 8м (боковая и задняя разгрузка с автотранспорта) между опорами зданий ЗАВ №1 и ЗАВ №2, глубина обеспечивающая угол наклона стенки со стороны разгрузки 40°. Конструкция должна предусматривать: внутренняя поверхность ямы - металл, боковые поверхности соприкасающиеся с землей должны иметь гидроизоляцию, верхняя часть должна иметь решетку обеспечивающую задержание посторонних предметов, в период простоя ЗАВа завальная яма с приямком башмака зерноподающей норки должна быть защищена от осадков. (материалы Подрядчик).	Подрядчик	услуга	1

Главный инженер ООО "СПК "Родная земля"

Заместитель исполнительного директора  
АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» по хранению и переработке с/х продукции

Руководитель отдела реконструкции и капитального  
ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой"

А.В. Козорезов

Н.В. Галанский

С.В. Савчук

08.09.2021г