

# Техническое задание

## На выполнение работ по изготовлению металлоконструкций норийных вышек поз. 5КМД2

### Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по изготовлению металлоконструкций поз. 5 КМД2 норийные вышки
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Наименование объекта:	Зерновой терминал "СТЕПЬ"
Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева 1
Срок производства работ:	40 календарных дней

### Общие положения:

#### Коммерческая часть

Сроки выполнения и поставки	предприятие, изготовитель металлоконструкций, разрабатывает и утверждает с заказчиком график производства и поставки металлоконструкций.
Закупка материалов	предприятие, изготовитель металлоконструкций, самостоятельно за свой счет выполняет закупку материалов, металлоконструкции поставляются совместно с метизами и настилами.
Условия оплаты:	Предусматривается аванс перед началом работ на покупку материалов. Далее поэтапная оплата на основании поступления конструкций
Доставка материалов	предприятие, изготовитель металлоконструкций, выполняет доставку металлоконструкций за свой счет на объект строительства по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева 1

#### Техническая часть

Технические требования	Металлоконструкции выполнить по чертежам 5КМД2, чертежи предоставляет Заказчик. Цвет металлоконструкций - RAL 7003.
Требование к производству	Предприятие изготовитель металлоконструкций должно иметь свидетельство об аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03: способ сварки МП, вид аттестации первичная, группа технических устройств СК
Требования к сопроводительным документам	Все поставляемые изделия должны сопровождаться документом о качестве согласно ГОСТ 23118-2012 приложению В
Требование к применяемым материалам	Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям рабочей документации
Требования к изготавливаемым деталям	Металлоконструкции должны быть выполнены в соответствии рабочей документацией без отступлений, соединения не предусмотренные проектом не допускаются.

#### Основные требования к организации изготовителю металлоконструкций

##### Требования к квалификации рабочего персонала и ИТР

Сварщики и специалисты сварочного производства предприятия изготовителя металлоконструкций должны быть тестованы в соответствии с РД 03-495-02, способ сварки МП, группа технических устройств СК

##### Требования к опыту работы компании и материально технической базе

Производственные мощности предприятия должны составлять 50тн/мес металлоконструкции

Сварочное оборудование предприятие изготовителя металлоконструкций должно иметь свидетельство об аттестации в соответствии с требованиями РД 03-615-03: способ сварки МП, вид аттестации первичная, группа технических устройств СК

#### Гарантийные обязательства:

Подрядчик несет гарантийные обязательства за качество изготовленной продукции в течении 3 лет с даты поставки конструкций на строительную площадку

#### Состав работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель работ, поставщик материалов	ед. измерения	Количество в ед. изм.
1	Норийные вышки поз. 5КМД2	подрядчик	т	24,47
2	Изготовление металлоконструкций, огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ25129-82*), покраска эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) за два раза, RAL 7003	подрядчик	т	24,47
3	Доставка металлоконструкций	подрядчик	т	24,47

Зам. ген. директора ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Нетребский Н.В.