


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

План стропильной системы.



Ведомость объемов работ и материалов.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол. корп. 1	Кол. корп. 2	Всего
1		Демонтаж шиферной кровли	м²	773	513	1286
2		Демонтаж мауэрлатов	м²	773	513	1286
3		Демонтаж стропильной системы	м²	773	513	1286
4		Очистка основания кровли	м²	760	505	1265
5		Разборка кирпичной кладки	м³	3,6	2,4	6,0
6		Кладка кирпичных парапетов	м³	3,6	2,4	6,0
7		Устройство гидроизоляции деревянных конструкций	м²	170	110	280
8		Устройство монолитных ж / б				
		поясов их керамзитобетона кл. В7,5	м³	10,1	6,7	16,8
9		Устройство стропильной системы	м³	18,2	12,8	31,0
10		Устройство обрешетки	м²	811	539	1350
11		Устройство кровли из металло-профиля НС 35-1000-0,7 с подкровельной пленкой	м²	811	539	1350
12		Антисептирование и огнезащита деревянных конструкций	м²	1205	800	2005
13		Устройство мелких покрытий из металлопрофиля С 8	м²	120	80	200

						12-08.21-КР			
						Капитальный ремонт здания гаражей в ст. Павловской (Пронзона, территория бывшей птицефабрики «Молодежный»)			
Иск.	Колуч.	Лист	Иск.	Подпись	Дата	Гаражи.	Стадия	Лист	Листов
Директор	Погорелов		Арденазов	Горюхо			Р	6	
Выполнил						План стропильной системы. Ведомость объемов работ и материалов.		000 "Паритет-Инжиниринг"	