


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СВЕТО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШТОР С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.**

на объект: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
3	Стадийность работ.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка Поз. 7.1
5	Техническое описание товара	Система штор изготавливается по заданному размеру светового проема. Материал штор: высокопрочная полиэстровая ткань, усиленная диагональными поперечными нитями, сверху покрытая толстым слоем ПВХ, стойкая к УФ-лучам, антистатичная, трудновоспламеняющаяся, устойчивая к образованию плесени. Удельный вес – 550 гр/м2, устойчивость к температуре от -30°С до +70 °С. Прочность на разрыв 4 т/м2. Светопропускная способность не менее – 80. Ветрозащита -95%. Несущие конструкции выполнить из металла. Конструкцию усилить от ветровой нагрузки снаружи и внутри жесткими ограничительными элементами в виде вертикальных профилированных труб с защитой от трения штор. Все металлические элементы, в том числе элементы крепежа, обеспечить стойкостью к коррозии или защитной от нее. Система оснащается электроприводом, позволяющая открывать шторы в направлении снизу-вверх, оставаясь в намотанном состоянии в крайнем верхнем положении под свесом кровли. Защиту от птиц не предусматривать
6	Количество и размеры закупаемого материала.	Позиция 7.1: Проем 1. Длина 118,33 м. Высота переменная 3,30-3,45 м. Проем 2. Длина 50,6 м. Высота переменная 3,30-3,45 м. Ориентировочная площадь: 582,8 м2
7	Результат работ	Предоставить; - Исполнительную документацию - Акты по форме КС2 и КС3 - Общий журнал работ по форме КС6а - График производства работ - Счет-фактура - Товарно-транспортные накладные к каждой поставке - Сертификаты, паспорта к каждой поставке

8	Дата поставки материала.	Октябрь
---	-----------------------------	---------

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the table.