

Техническое задание
на выполнение работ по покраске дымовой трубы котельной ООО "СТЕПЬ-Инвестиции"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по антикоррозийной защите металлоконструкций дымовой трубы котельной ООО "СТЕПЬ-Инвестиции". Распределение объемов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ-Инвестиции"
Наименование объекта:	Котельная
Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская область, Аксайский район, хут.Александровка, ул. Вишневая 24
Срок производства работ:	октябрь 2021 г.
Общие требования:	
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 12 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Участник аукциона должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. На участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее не распространяются. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и порядком, установленным Заказчиком на объекте, а также требований пропускного режима и режима работы объекта Заказчика.
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ электроэнергией, др. энергоносителями	Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 3 кВ в пределах объекта.
Обеспечение работ материалами:	Поставку всех необходимых материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Проживанием и питанием не обеспечиваются.
Особые условия:	<p>Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, установленным:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Действующих нормативных документов в строительстве, технической документации, в т.ч. свода правил «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»», ГОСТ, НПБ, МДС, СанПИН и др. - своевременно оформлять исполнительную документацию согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - после окончания выполнения работ в полном объеме очистить территорию объекта Заказчика от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, обеспечив его вывоз и утилизацию в установленном законодательством порядке, до даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ. Обязателен выезд потенциального Исполнителя работ на объект для ознакомления с объемами и видами работ предусмотренных в техническом задании. Окраска трубы на высоту 19,5м от поверхности бетонной площадки.

Ведомость объемов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Объем
Дымовая труба котельной				
I	Окраска металлоконструкций трубы от основания до окрашенной полосы трубы в красный цвет, толщиной нанесения 0,25мм, включая гидроструйную очистку поверхности металлоконструкций (включая очистку отслоившейся краски щетками при необходимости)	Подрядчик	м ²	139,4
	Змаль ПФ-115 серая по ГОСТ 6465-76 (при расходе 0,2кг/м2 с учетом потерь и толщиной покрытия 0,25мм)	Подрядчик	кг	27,88

Главный инженер

А.Г. Ткаченко

Технический директор

А.А. Паршуков

Заведующий хозяйством

В.В. Шардин

Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта
ООО "СТЕПЬ Агрострой"

С.В.Савчук