

Корн


 "УТВЕРЖДАЮ"

134

Техническое задание

на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту коровника №5 ООО СП "Чапаевское"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту корпуса №5. Распределение объемов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	ООО СП "Чапаевское"
Наименование объекта:	Коровник, позиция №5
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка
Общие требования:	
Срок производства работ:	10.2021 - 11.2021
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно технической документации
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции), СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 "НАСТИЛЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительных материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3000000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
Коровник, позиция №5				
1	Окраска трубы, окраска анкеров, сварка трубы под бугель		шт	998,00
2	Бетонирование входной группы навозных проходов		м3	10
3	Окраска трубы 120*120 под хэдлоки		м2	26,3
4	Изготовление и монтаж калиток		шт	34
5	Окраска калиток гальванолом и антикоррозитом		м2	124,6
6	Выравнивание полов навозных проходов под резину		м2	1428
7	Установка колонн на галереи 140*140 - 7,1 2 шт; 140*140 - 2,85 м 2 шт.		компл	1
8	Выравнивание поильных зон плиточным клеєм		м2	100
9	Распил бетона, демонтаж бетона отбойными молотками, разработка грунта и обратная засыпка с уплотнением приямка водоснабжения		шт	16
10	Бетонирование приямков под поилки станций водоподготовки без армирования		м3	9
11	Изготовление и монтаж дверей с окраской в станциях водоподготовки		шт	8
12	Монтаж резинового покрытия		м2	717,3

13	Устройство бетонных стен ограждения в местах установки поилок в количестве 10 штук (высота в краевых частях 1150 мм, однорядное		м3	8,21
14	Демонтаж металлоконструкций нижних прогонов стенового ограждения вдоль стен корпуса		пог.м	1000
15	Устройство бетонных бордюров кормового стола длиной по 124,9 пог.м с обеих сторон кормового стола на полукорпус, высотой 50 см от плоскости		м3	22,39
16	Устройство кормового стола шириной 5450мм толщина плиты 130 мм и армирование ячейка 200*200		м3	21
17	Очистка бетонной поверхности кормового стола шириной 1000 мм вдоль бетонных бордюров безусадочными сухими бетонными смесями		м2	50,4
18	Устройство кормового стола шириной 1000 мм вдоль бетонных бордюров с нанесением полиуретановой грунтовки на бетонное основание		м2	50,4
19	Бетонирование входа галереи с армированием		м3	5,8