






Согласовано	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	



Условные обозначения

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Цоколь - облицовка керамогранитом RAL 8017 | 6 | Оконные блоки из ПВХ профиля цвет переплетов коричневый RAL 8017 |
| 2 | Стены - облицовка алюминиевыми композитными панелями толщиной 4 мм. RAL 1014 | 7 | Витражи алюминиевые цвет переплетов коричневый RAL 8017. Стекло тонированное |
| 3 | Стены - облицовка алюминиевыми композитными панелями толщиной 4 мм. RAL 8017 | 8 | Облицовка: оконных откосов откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием в цвет облицовки из керамогранита с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |
| 4 | Подшивка свеса крыши профлистом С8-Т150 цвет белый RAL 9010 - 192,7 | 9 | Облицовка: дверных откосов откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием в цвет облицовки из керамогранита с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием |
| 5 | Облицовка: входных площадок и пандусов керамогранит противоскользящий 10 мм | | |

*В качестве вентилируемого навесного фасада используется наружная навесная система с воздушным зазором "Рансон".

						7/02-21-AP3			
						Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"-в с. Казинка, Шпаковского района, Ставропольского края			
Изм.	Кол.ч.	Лист	М. док.	Подпись	Дата	Строительство столовой (позиция 3 по ГП)	Стация	Лист	Листов
Исполнит.		Криулина			01.22		Р	3	
						Цветовое решение фасадов в осях 1-5; 5-1	000 "ГЕОпроект"		
Н. контр.	Рудинова				01.22				
ГИП	Кулаков				01.22				