


План кровли







СПЕЦИФИКАЦИЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
Марка, ПОЗ.	Обозначение	Наименование	Кол. шт	
1	"МеталлПрофиль"	Желоб водосточный 185х150х3000	31	
2		Воронка выпускная D185х150 (ПЗ-01-3011-0.5)	24	
3		Труба водосточная D150 мм - 3000	24	
4		Труба соединительная D150 мм - 1000	24	
5		Колено трубы D150 мм	48	
6		Колено сливное D150 (ПЗ-01-8017-0.5)	24	
7		Держатель трубы D150 мм	192	
8		Держатель желоба карнизный D150х165 (ПО-01-8017-4)	279	
9		Заглушка желоба D150 (ПЛД-02-8017-0.6)	24	
10		Соединитель желоба D150 (ПЛД-02-8017-1)	48	
11		Угол желоба наружный	12	
12		Снегозадержатель трубчатый (3 м) СЗТ - h 158-3000	34	

- Покрытие кровли и козырьки над входами выполнить из металлочерепицы Ламонтерра NormanMP
- крыша - общая площадь - 926,9 м²;
- козырьки - 65,8 м².
- Гидроизоляция Ютафол - 927 м²

Фасонные элементы кровли	
Планка конька 150мм	40 шт
Планка карнизная	57 шт
Проходной элемент для труб вентиляционных	14 шт

Узел прохождения вентиляционного стояка



						7/02-21-AP3			
						Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"-в с. Казинка, Шпаковского района, Ставропольского края			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Строительство столовой (позиция 3 по ГП)	Стадия	Лист	Листов
Исполнит.		Крулина			01.22		Р	6	
						План кровли	ООО "ГЕОпроект"		
Н. контр.	Рукинова				01.22				
ГИП	Кулаков				01.22				