



Кладочный план




Сетка СГ-1




Спецификация материалов арматурных сеток и ж/б сердечников

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед.кг.	Примеч.
СГ-1	см. данный лист	Арматурная сетка СГ-1 поз.м.	344,0	1,0	344,0кг
1	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С, Лощ.=44,0м	-	0,888	39,1кг
2	-----//-----	φ6 А240, L=350	100	0,08	8,0кг
3	-----//-----	φ16 А500С, Лощ.=22,0м	-	1,58	34,8кг
4	-----//-----	Хомут $\begin{smallmatrix} 335 \\ 375 \end{smallmatrix}$ из φ6 А240, L=1270	18	0,28	5,1кг
5	-----//-----	Хомут $\begin{smallmatrix} 415 \\ 375 \end{smallmatrix}$ из φ6 А240, L=1430	18	0,32	5,8кг
		Бетон кл. В25	-	-	2,0м³


Ждс-1



Ждс-2



Ждс-3



Указания по кладке стен и перегородок

- Кладку несущих стен здания, толщиной 380мм выполнять из полнотелого керамического кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.
- Во всех углах и пересечениях наружных и внутренних стен укладывать арматурные сетки СГ-1 и через 700мм по высоте.
- В местах устройства вентканалов стержни сеток обрезать по месту.
- Для монтажа труб в вентиляционных каналах и дымоходах, не допускать перекрытия арматурными сетками сечения каналов.
- Перегородки толщиной 120мм выполнять из керамического кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.
- В соответствии с СП 14.13330.2014 кирпичная кладка стен и перегородок относится ко II категории кладки с требуемым нормальным сцеплением по неперевязанным швам  $1,2 < R_p < 1,8 \text{ кг/см}^2$ .
- Расположение и привязку перегородок смотри на чертежах марки "АР".

						7-02-21-КЖЗ			
						"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Столовая (позиция 3 по ГП)	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кулаков			17.12.21		Р	7	
Гл. констр.	Паленый				17.12.21	Кладочный план	000 "ГЕОпроект"		
Исполнит.	Бушман				17.12.21				
Н. контр.	Рукинова				17.12.21				