


"УТВЕРЖДАЮ"

 Р.В. Васюрин

**Техническое задание**

**для строительства дезбарьера (поз.1 по ГП) на объекте "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"**

**Общая информация:**

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ на строительство дезбарьера (поз.1 по ГП)
<b>Заказчик:</b>	<b>ООО "СТЕПЬ Агрострой"</b>
Наименование объекта:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов", дезбарьер (поз.1 по ГП)
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
<b>Общие требования:</b>	
Срок производства работ:	03.2022 - 04.2022
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно-технической документации
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы <b>24 месяца</b> с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции), после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. <b>Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.</b>
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3000000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ.

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
<b><u>Дезбарьер (поз.1 по ГП)</u></b>				
1	Разработка грунта с вывозом		м3	194,00
2	Устройство бетонной подготовки под монолитные фундаменты		м3	2,00
3	Устройство монолитных фундаментов с армированием и бетонированием		м3	8,00
4	Установка фундаментных болтов		шт	40,00
5	Обратная засыпка грунта		м3	184,00
6	Устройство песчано-гравийной подушки с уплотнением под ж/б плиту дезбарьера		м3	230,00
7	Устройство бетонной подготовки под ж/б плиту дезбарьера		м3	20,00
8	Устройство ж/б плиты дезбарьера с армированием и деформационными швами (включая установку и снятие опалубки)		м3	55,00
9	Установка водоприемной решетки (500*236*14)		шт	14,00
10	Изготовление металлоконструкций каркаса здания		тн	7,70
11	Монтаж металлоконструкций каркаса здания		тн	7,85

12	Очистка металлоконструкций перед огрунтовкой		м2	260,00
13	Огрунтовка металлоконструкций каркаса здания		м2	260,00
14	Окраска эмалью металлоконструкций каркаса здания		м2	260,00
15	Обшивка профлистом С-21 торцов дезбарьера		м2	144,70
16	Монтаж профлиста Н35 на кровлю		м2	171,20
17	Монтаж фасонных изделий		пог.м	82,00