Разрез 3-3



Спецификация элементов кровли

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	ед. изм.	Примечание
	Фирма Металл Профиль	Снегозадержатель планка 95х65х2000	138	шт	
	Фирма Металл Профиль	Стыковочный элемент ФК95х3000, t= 0,5 мм	4	шт	
	Фирма Металл Профиль	Стыковочный элемент ФК95х3000, t= 0,5 мм	1	шт	
	Фирма Металл Профиль	Стыковочный элемент ФК95х165х3000, t= 0,5 мм	80	шт	
	Фирма Металл Профиль	Оцинкованная листовая сталь t=0,8	68	м2	
	Фирма Металл Профиль	Угловой элемент ФК114х3000, t= 0,5 мм	105	шт	
	Фирма Металл Профиль	Торцевой элемент ФК95х165х3000, t= 0,5 мм	73	шт	
	Фирма Металл Профиль	Уплотнитель профиля трапецеидального типа ПТ-1	74	шт	
	Фирма Металл Профиль	Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-А 44х30х 1000	480	шт	
	Фирма Металл Профиль	Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-В 44х30х 1000	240	шт	
	Фирма Металл Профиль	Герметик 310 мл для наружных работ	220	шт	

1. На кровле установить элементы снегозадержания в шахматном порядке на расстоянии 800мм от свеса кровли.
2. Общий расход кровельных сэндвич-панелей - 5358,64м²
3. Общий расход сотового поликарбоната - 1270,65м²
4. Общий расход Профилированный лист С21-1000-0,6 - 119,9м²
5. Общий расход Профилированный лист С8-1150-0,5 - 119м²









Удлинение кровли

							7/02-21-АР8	
							"Площадка по выращиванию молодняка курочек-ремонтная склад яичной породы на 10 000 голов" в с. Калинино Шпаковского района, Ставропольского края"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Исполнил		Гуляшова			07.22	Стадия	Лист	Листов
						Р	6	
Н. контр.		Гуляшова			07.22	Разрез 3-3 План кровли	ООО "ТЕОпроект"	
ГИП		Гуляшова			07.22			

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.