










Ведомость дверей и ворот

| № п/п | Обознач. на плане | Габаритные размеры | Примечания | Кол-во |
|-------|-------------------|---|---|--------|
| 1 | В-1 |  | Ворота подъемно-секционные | 1 |
| 2 | В-2 |  | Ворота откатные | 4 |
| 3 | В-3 |  | Ворота откатные | 4 |
| 4 | В-4 |  | Ворота подъемно-секционные | 1 |
| 5 | В-5 |  | Ворота откатные | 2 |
| 6 | Д-1 |  | Дверь стальная ДСН, Г, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, МЗ, О 2100х1000 ГОСТ 31173-2016 | 2 |
| 7 | Д-2 |  | Дверь стальная ДСН, Г, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, МЗ, О 2100х900 ГОСТ 31173-2016 | 2 |

Экспликация полов

| Тип пола | Схема пола или тип пола по серии | Данные элементов пола (наименование,толщина, основание и др.), мм | Площадь |
|-------------------|---|---|---------|
| 1 см. прим.п.2 |  | 1 Бетон кл.В25, W6, F75 – 200 2 Арматурная сетка Ø8 А500С (200х200) 3 Уплотненная ПГС – 100 4 Уплотненный грунт обратной засыпки – 400 | 2116,0 |
| 2 |  | 1.Обратная засыпка глинистым грунтом с послойным уплотнением – 200 мм | 3254,6 |

★Объем глины для обратной засыпки – 650,92 м³

Фасонные элементы оформления ворот и дверей

| | |
|--|-------|
| Фасонный элемент ФИ22х22х3000, t= 0,5 мм | 53 шт |
|--|-------|

Примечание:
По бетонному основанию кормового стола на ширину 1 м от борта (с заведением на борт 150мм), наносится полиуретановое покрытие Полимерстоун-1 в 2 слоя, с предварительным нанесением полиуретановой грунтовки ПС-Грунт.
ПС-Грунт – 227,6 м². Расход – 91,04 кг(0,4кг на 1 кв.м)
Полимерстоун-1 – 227,6 м². Расход (2 слоя) – 182,08 кг(0,4кг на 1 кв.м)

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|--------|---------|-------|--|-----------------|------|--------|
| | | | | | | 7/02-21-AP8 | | | |
| | | | | | | “Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов” в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края” | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | Телятник для разных возрастных групп (позиции 14 – 29 по ГП) | Стадия | Лист | Листов |
| Исполнит. | Рукинова | | | | 01.22 | | Р | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| Н. контр. | Рукинова | | | | 01.22 | Ведомость дверей и ворот, Экспликация полов. | 000 “ГЕОпроект” | | |
| ГИП | Кулаков | | | | 01.22 | | | | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.