

"УТВЕРЖДАЮ"

Р.В. Вайгер

Техническое задание
на выполнение работ по устройству бетонных полов на силосной траншее на объекте: "Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района."

Общая информация:

| | |
|---|---|
| Общее описание выполняемых работ | Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по устройству бетонных полов на силосной траншее. |
| Заказчик: | ООО Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское». |
| Наименование объекта: | "Молочно-товарная ферма в с.Казинка Шпаковского района." |
| Месторасположение объекта/производства работ: | Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка |
| Общие требования: | |
| Срок производства работ: | Май 2022 год. |
| График производства работ: | Обязательно, приложение к договору. |
| Условия оплаты: | Оплата работ производится по факту выполненных работ после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, справки о затратах по форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. |
| Гарантийные обязательства: | Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ. |
| Условия приемки работ: | Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации. |
| Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации: | Не требуется |
| Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ: | Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик. |
| Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями: | Силами и за счёт подрядчика. |
| Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями | Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт |
| Обеспечение работ основными материалами: | Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик. Передача материалов осуществляется с приобъектного склада Заказчика. |
| Обеспечение работ расходными материалами: | Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик |
| Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика | Питание и проживание не предоставляется. |
| Особые условия: | Геодезическое сопровождение выполняемых работ. |

| № п.п. | Наименование работ | Исполнитель (Поставщик) | Ед. изм | Объем |
|--------|---|-------------------------|----------|-------|
| 1 | Резка алмазным диском бетонных полов глубиной до 200 мм. | | м/п | 50 |
| 2 | Демонтаж бетонных полов Т=200 мм, примыкание к асфальту. (S=100 м2) | | м3 | 20 |
| 3 | Планирование и уплотнение отсева с разуклонкой (фракция 0-10 мм). | | м2 | 6 400 |
| 4 | Армирование полов. Арматура ф8 А500С (ячейка 300х300 мм) | | м2 | 6 400 |
| 5 | Укладка бетонных смесей В25 на полы по маякам Т=150 мм. | | м3 | 980 |
| 6 | Затирка бетонной поверхности. | | м2 | 6 400 |
| 7 | Уход за бетоном | | комплекс | 1 |