


"УТВЕРЖДАЮ"


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку сотового поликарбоната

на объект: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов»

(Телятник для разных возрастных групп (позиции 14 - 19 по ГП).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов»
2	Наименования и местонахождения организации.	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей закупается готовое изделие.	Сотовый поликарбонат необходим для устройства светоаэрационного фонаря на 6 корпусов телятников для разных возрастных групп.
6	Техническое описание для изготовления готового изделия.	1. Сотовый поликарбонат 16мм - 2,1х6 м. 2. Термошайба для поликарбоната. 3. Саморез кровельный 5,5х51 мм 4. Профиль соединительный разъемный НСР16 5. Торцевой профиль П16 6. Перфорированная лента для поликарбоната
7	Количество и размеры готового изделия.	1. Сотовый поликарбонат 16мм (2,1х6м) – 312шт-3931,2 м² 2. Термошайба для поликарбоната - 20 000шт. 3. Саморез кровельный 5,5х51 мм – 20 000шт. 4. Профиль соединительный разъемный 16мм (L=6м) – 308 шт. 5. Торцевой профиль 16мм (L=2,1м) – 630 шт. 6. Перфорированная лента для поликарбоната – 1323 м
8	Особые условия	Обязательным является предоставление документа, подтверждающего качество готового изделия. Предоставление графика поставки.
9	Дата поставки материала.	Август 2022 г.