


"УТВЕРЖДАЮ"



Техническое задание

на выполнение работ по устройству основания под полы коровника для содержания нетелей (поз. 30 по ГП) по объекту "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов"

**Общая информация:**

|   |   |
|---|---|
| Общее описание выполняемых работ  | Настоящее техническое задание определяет выполнение работ устройству основания под полы.  |
| Заказчик:   | ООО «СТЕПЬ Агрострой»<br>Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402.   |
| Наименование объекта:   | Телятники для разных возрастных групп (поз. 9 -19 по ГП)<br>"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"  |
| Месторасположение объекта/производства работ:   | Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.  |
| <b>Общие требования:</b>  |   |
| Срок производства работ:  | Август 2022г.   |
| График производства работ:  | Обязательно, приложение к договору.   |
| Условия оплаты:   | Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно технической документации  |
| Гарантийные обязательства:  | Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.  |
| Условия приемки работ:  | Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП45.13330.2017 (Земляные сооружения, основания и фундаменты), после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив.<br>Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации. |
| Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:   | Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.  |
| Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:                             | Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.   |
| Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями: | Силами и за счёт подрядчика.  |
| Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями  | Силами и за счёт подрядчика.  |
| Обеспечение работ основными материалами:  | Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик  |
| Обеспечение работ расходными материалами:   | Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик  |
| Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика   | Питание и проживание не предоставляется.  |
| Особые условия:   | Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ.   |

| № п.п. | Наименование работ  | Исполнитель (Поставщик) | Ед.изм | Объем |
|--------|---|-------------------------|--------|-------|
| 1      | Разработка грунта с перевозкой для устройство основания под полы (до 1 км)                              |                         | м3     | 10900 |
| 2      | Устройство основания под полы коровника с планировкой под проектные отметки и уплотнением (слой 300 мм) |                         | м2     | 60270 |