

"УТВЕРЖДАЮ"

Р.Н. Вейсман

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку сэндвич-панелей и профлиста

на объект: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов»

(Телятник для разных возрастных групп (позиции 14 - 19 по ГП)).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов»
2	Наименования и местонахождения организации.	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей закупается готовое изделие.	Сэндвич-панели и металлопрофиль необходим для устройства кровли и стен на 6 корпусов телятников для разных возрастных групп.
6	Техническое описание для изготовления готового изделия.	1. Трёхслойная сэндвич-панель кровельная Т=50 мм PIR (ТСП-К-50-ППИ) (ПЭ-8017-0,5/ПЭ-9003-0,5) 2. Трёхслойная сэндвич-панель кровельная Т=50 мм PIR (ТСП-К-50-ППИ) (ПЭ-8017-0,5/ПЭ-9003-0,5) 3. Трёхслойная сэндвич-панель кровельная Т=50 мм PIR (ТСП-К-50-ППИ) (ПЭ-8017-0,5/ПЭ-9003-0,5) 4. Трёхслойная сэндвич-панель кровельная Т=50 мм PIR (ТСП-К-50-ППИ) (ПЭ-8017-0,5/ПЭ-9003-0,5) 5. Профилированный лист С21-0,7 мм (1014) 6. Профилированный лист С8-0,5 мм (1014) 7. Профилированный лист С21-0,6 мм (1014) 8. Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-А 46x30x1000 9. Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-В 46x30x1000 10. Герметизирующий бутилкаучуковый шнур ф5 x 252м 11. Герметик 310 мл. для наружных работ 12. Лист гладкий Т=0,5 мм 1250x2000 (1014) 13. Лист гладкий Т=0,5 мм 1250x2000 (8017) 14. Лист гладкий Т=0,5 мм 1250x2000 (9003) 15. Самосверлящие самонарезающие шурупы ф5,5 длиной не менее 130 мм. (8017) 16. Саморез кровельный 4,8x28 мм (8017) 17. Саморез кровельный 5,5x25 мм (1014) 18. Лента уплотнительная ППЭ 3x95 мм
7	Количество и размеры готового изделия.	1. ТСП-К-50-ППИ (L=11,25 м) – 1440 шт. (16 200 м ²) 2. ТСП-К-50-ППИ (L=11,15 м) – 1296 шт. (14 450,4 м ²) 3. ТСП-К-50-ППИ (L=11,05 м) – 144 шт. (1 591,2 м ²) 4. ТСП-К-50-ППИ (L=2,90 м) – 144 шт. (417,6 м ²) 5. Профилированный лист С21-0,7 мм (L=12,0 м) – 3691,2 м ² 6. Профилированный лист С8-0,5 мм (L=12,0 м) – 720 м ² 7. Профилированный лист С21-0,6 мм (L=6,0 м) – 720 м ² 8. Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-А - 1440 м 9. Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-В – 2280 м 10. Герметизирующий шнур ф5 - 36288 м

		11. Герметик 310 мл. для наружных работ – 1 320 шт. 12. Лист гладкий T=0,5 мм – 194 листа 13. Лист гладкий T=0,5 мм – 180 листов 14. Лист гладкий T=0,5 мм – 8 листов 15. Самосверлящие шурупы ф5,5 L _{min} =130 мм – 67 000 шт. 16. Саморез кровельный 4,8x28 мм – 18 000 шт. 17. Саморез кровельный 5,5x25 мм – 18 000 шт. 18. Лента уплотнительная ППЭ 3x95 мм – 13 500 м
8	Особые условия	Обязательным является предоставление документа, подтверждающего качество готового изделия. График поставки обсуждается индивидуально после определения контрагента.
9	Дата поставки материала.	Август-Октябрь 2022 г.