



Р.Ч. Вабизура

"УТВЕРЖДАЮ"

Техническое задание

на выполнение работ по устройству асфальтового покрытия по объекту
"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов"
(Площадки и проезды, Склад кормов (поз.34 по ГП))

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по устройству асфальтового покрытия.
Заказчик:	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402.
Наименование объекта:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общие требования:	
Срок производства работ:	Август - Сентябрь 2022г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи исполнительно - технической документации
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться в соответствии с СП78.13330.2011, НОСТРОЙ 2.25.36-2011, НОСТРОЙ 2.25.37-2011, ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015-2002. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку асфальтобетона обеспечивает Подрядчик. Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик.
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик. Расходные материалы это: опалубка, диски отрезные, пропан, кислород, сверла по дереву, буры по бетону, гвозди, СИЗ, хоз.инвентарь, маяки.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ. Плечо доставки асфальтобетонной смеси не должно превышать 50 км от объекта.

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
1	Обеспечение поверхностного отвода воды (уклоны согласовываются с Заказчиком)		комплекс	1
2	Демонтаж бетона с вывозом		м3	47
3	Разработка грунта с вывозом		м3	146
4	Устройство основания с уплотнением (ПГС - 300 мм, щебень - 200 мм)		м2	312
5	Распил асфальтобетонного покрытия (примыкание к существующему покрытию)		м.п.	117,4
6	Очистка поверхности от пыли и грязи		м2	12610
7	Розлив вяжущих - основа (0,9 л/м2)		м2	12610
8	Устройство выравнивающего слоя (70 мм) из асфальта марки П		м2	12610
9	Розлив вяжущих (0,3 л/м2)		м2	12610
10	Устройство финишного слоя (50 мм) из асфальта тип Б марки П		м2	12610
Примыкание к существующему проезду				
1	Разработка грунта с вывозом		м3	184
2	Устройство основания с уплотнением (ПГС - 300 мм, щебень - 200 мм)		м2	297
3	Розлив вяжущих - основа (0,9 л/м2)		м2	297
4	Устройство выравнивающего слоя (70 мм) из асфальта марки П		м2	297
5	Розлив вяжущих (0,3 л/м2)		м2	297
6	Устройство финишного слоя (50 мм) из асфальта тип Б марки П		м2	297